

ООО ТАПМ «Читаархпроект»

Лицензия Министерства культуры Российской Федерации №МК РФ 00903 от 4июля 2013 г.

Свидетельство СРО № 0010.3-2016-1027501160103-П-52 от 08.04.2016 г. о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет»

Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

65-Д 223-20/23-3Ц- АР

ТОМ 3

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2024 г.

ООО ТАПМ «Читаархпроект»

Свидетельство №011-2009-1027501160103-П-52 от 27.01.2012

Лицензия Министерства культуры Российской Федерации №МК РФ 00903 от 4июля 2013 г.

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет»

**Проект капитального ремонта с элементами реставрации
объекта культурного наследия «Первая женская
гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

65-Д 223-20/23-3Ц -АР


ТОМ 3

Директор

М.Н.Лиханова

ГАП

О.В.Пищикова



Чита, 2024

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Содержание раздела

Обозначение	Наименование	Стр.
65-Д 223-20/23-3-АР.С	Содержание раздела	1
65-Д 223-20/23-3-СП	Состав проектной документации	4
65-Д 223-20/23-3-АР.ТЧ	Текстовая часть	
	а) описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства;	5
	б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;	5
	б_1) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности ;	5
	б_2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;	5
	б_3) описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства;	5
	в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;	7
	г) описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;	8
	д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;	8
	д_1) результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности;	9
	е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;	10
	ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости);	10

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.			

65-Д 223-20/23-3Ц-АР.С

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	Содержание		
Разраб.	Пономаренко				08.23			
Проверил	Лиханова					Содержание		
Н.контр.	Пищикова							
						Стадия	Лист	Листов
						П	1	2
						ООО ТАПМ «Читаархпроект»		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									2
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	65-Д 223-20/23-3Ц-АРС			

Состав проектной документации

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1.	223-20/23-3-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка.	
		Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.	Не требуется по ТЗ
3.	223-20/23-3-АР	Раздел 3 "Объемно-планировочные и архитектурные решения"	
4.	223-20/23-3-КР	Раздел 4. Конструктивные решения.	
		Раздел 5. Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"	
5.1	223-20/23-3-ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения.	
5.2		Подраздел 2. Система водоснабжения	
5.3		Подраздел 3. Система водоотведения	
5.4		Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование	
5.5		Подраздел 5. Сети связи	
6.		Раздел 6. Технологические решения.	Не требуется по ТЗ
6.	223-20/23-3-ПОКР	Раздел 7. Проект организации капитального ремонта	
8.		Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	Не требуется по ТЗ
9.		Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10.		Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"	Не требуется по ТЗ
11.		Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"	Не требуется по ТЗ
12	223-20/23-3--СМ	Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства"	


Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

65-Д 223-20/23-3Ц-СП


Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата
Разраб.		Пономаренко			08.23
Проверил		Лиханова			
Н. контр.		Пищикова			

Состав проектной документации

Стадия	Лист	Листов
П	1	1
ООО ТАПМ «Читаархпроект»		

Данным проектом решается вопрос проведения капитального ремонта учебного здания Забайкальского государственного университета. Существующее учебное здание - объект культурного наследия, относится к застройке начала XX (1909 г).

«Учебное здание» - кирпичное оштукатуренное в основном двухэтажное, сложное III образное в плане здание постройки начала XX в. Центральная часть здания со стороны улицы – с высоким двухсветным 2-м этажом, со стороны двора - трехэтажная, подъем предусмотрен по вспомогательной лестнице. Подвал расположен также в центральной части объекта, вход предусмотрен со двора. Центральный объем с парадным входом, вестибюлем с парадной лестницей на два этажа, актовым залом на два этажа, с балконами в уровне третьего этажа, объединяет фланговые объемы с коридорной системой планировки. В каждом фланговом объеме предусмотрены

Согласовано							Существующее учебное здание - объект культурного наследия, относится к застройке начала XX (1909 г).			
Взам. инв. №							«Учебное здание» - кирпичное оштукатуренное в основном двухэтажное, сложное III образное в плане здание постройки начала XX в. Центральная часть здания со стороны улицы – с высоким двухсветным 2-м этажом, со стороны двора - трехэтажная, подъем предусмотрен по вспомогательной лестнице. Подвал расположен также в центральной части объекта, вход предусмотрен со двора. Центральный объем с парадным входом, вестибюлем с парадной лестницей на два этажа, актовым залом на два этажа, с балконами в уровне третьего этажа, объединяет фланговые объемы с коридорной системой планировки. В каждом фланговом объеме предусмотрены			
Подпись и дата							65-Д 223-20/23-3Ц- АР.ТЧ			
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.	Пономаренко				П		1	5	
	Проверил	Лиханова								
	Н. контр.	Лиханова						ООО ТАПМ «Читаархпроект»		

лестничные клетки, с лестницами от 1 до 2 этажа.

Выразительный силуэт здания создается разной высотой объемов учебного корпуса, ризалитами и купольными завершениями в уровне кровли. Внешний вид объекта капитального строительства, его пространственная и планировочная организация соответствует функциональному назначению и не изменяется проектом.

б). Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Объемно-пространственное решение проектируемого здания проектом не изменяется.

6.1). Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Здание построено в 1909 г и является объектом культурного наследия.

Кирпичные стены здания выполнены по нормам времени строительства. Повышение энергетической эффективности за счет дополнительного утепления наружных стен не соответствует требованиям, предъявляемым к ОКН.

Энергоэффективность здания в проекте учитывается дополнительным утеплением чердачного покрытия, ремонтом инженерных систем здания.

6.2). Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Требования по повышению энергетической эффективности на

Взам. инв. №		дополнительным утеплением чердачного покрытия, ремонтом инженерных систем здания.				
Подпись и дата		б.2). Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)				
Инв. № подл.		Требования по повышению энергетической эффективности на				
		65-Д 223-20/23-3Ц- АР.ТЧ				
		Лист				
		2				
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	

объекты культурного наследия не распространяется.

б.3). Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства

Соблюдение требований по повышению энергетической эффективности на объектах культурного наследия возможно в части не противоречащей требованиям Федерального закона №73-ФЗ. Архитектурные решения существующего учебного здания данным проектом не изменяются

в). Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

Ремонт фасадов с элементами реставрации предусматривает сохранение и восстановление исторического облика здания, композиционные приемы и архитектурные особенности здания - сохраняются.

В отношении интерьеров предусмотрены мероприятия по частичному восстановлению первоначальных интерьеров – в части замены облицовки стен ГВЛ на оштукатуривание – в том числе восстановление объемов и площадей помещений, реставрации сохранившегося декора и восстановлению утраченного, восстановлению дверей по историческим образцам.

Планировка изменяется частично, в плане демонтажа не используемых поздних перегородок в левом крыле здания– и восстановлению объемов учебных помещений. Кроме того, предусмотрено восстановление 1 оконного проема из дверного (закрытие помещений приемной комиссии), и устройство эвакуационного противопожарного выхода из другого оконного проема в коридоре в левом крыле – ввиду того, что ранее существовавший выход из лестницы левого крыла здания был утрачен - при осуществлении пристройки и использовании

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

65-Д 223-20/23-3Ц- АР.ТЧ

Лист

подлестничного пространства. Сохраняется современное использование помещений 3 этажа – как музея, восстанавливается первоначальная планировка актового зала - предусмотрено закрытие ранее пробитого дверного проема в глухом арочном проеме (ранее устроенный для выхода на сцену, разобранный на момент разработки проекта)

В остальном планировка помещений – не изменяется.

г). Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Отделка помещений предусмотрена оштукатуриванием, оклейкой стеклохолстом (или стекообоями), и окрашиванием акриловыми составами – в основных помещениях (замена современной отделки стен по ГВЛ). Потолки – замена подвесных потолков типа Армстронг – на оштукатуривание по сетке с восстановлением тяг – во всех помещениях. Полы – замена покрытий из линолеума и керамогранита, ремонт дощатого покрытия (основания пола), восстановление покрытий. В спортзале – дощатые полы – оцеклевать и окрасить заново. В санузлах – по стенам – замена керамической плитки, полы – замена керамической плитки на керамогранит.

д). Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

Существующие архитектурные решения обеспечивают естественное освещение помещений с пребыванием людей.

д.1). Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности

Не требуется.

е). Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

Не требуется.

Взам. инв. №		естественное освещение помещений с пребыванием людей.						
Подпись и дата		д.1). Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности						
		Не требуется.						
		е). Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия						
Инв. № подл.		Не требуется.						
							65-Д 223-20/23-3Ц- АР.ТЧ	Лист
								4
		Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	

ж). Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости)

Не требуется

з). Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований


Здание не является объектом производственного назначения, для него не требуется создание санитарно-защитной зоны.

Проектом предусмотрен ремонт горизонтальных и вертикальных венткоробов и восстановление веншахт в стенах и в уровне чердака. Разработан проект вентиляции здания, с учетом прочистки и восстановление веншахт ниже уровня чердачного перекрытия

Изменение объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, проектом не предусмотрено и, согласно заданию, сохраняется на современном уровне.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							65-Д 223-20/23-3Ц АР.ТЧ	Лист
										5
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата		

ГЛАВНЫЙ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФАСАД. М 1:100
Цветовое решение




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

№	Обозначение	Цвет, колер	Наименование элементов фасадов	№	Обозначение	Цвет, колер	Наименование элементов фасадов
1		Цвет белый	Выступающие элементы фасадов - пилястры, полуколонны, обрамление проемов, выступающие элементы фасадов	4		RAL 3009	Окрас кровельного металла, оконных сливов, сливов на штукатурных поясах
2		RAL 070 80 20	Плоскости фасадов 1,2,3 этажей, парапетные столбики и стенки, водосточные трубы	5		RAL 8002	Окрас окон
3		RAL 090 70 20	Плоскости цоколя, входные двери	6		RAL 8016	Металлические ограждения кровли, металлические ограждения балконов

					2025	65-Д 223-20/23-ЗЦ - АР-ГЧ
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГАП	Пищикова					Стадия
ГИП	Лиханова					П
архитектор	Пищикова					Лист
инж.констр.	Алтобасов С.					1
н.контроль	Лиханова					Листов
						ООО ТАПМ
						"Читаархпроект"

БОКОВОЙ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД. М 1:100
Цветовое решение



Условные обозначения по цветовому решению см. АР- 1 "Главный юго-западный фасад. Цветовое решение"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГАП	Пищикова						П	2	
ГИП	Лиханова								
архитектор	Пищикова					Боковой юго-восточный фасад Цветовое решение	ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
инж.констр.	Алтобасов С.								
н.контроль	Лиханова								

БОКОВОЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФАСАД. М 1:100
Цветовое решение




Условные обозначения по цветовому решению см. АР- 1 "Главный юго-западный фасад. Цветовое решение"

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Пищикова					П	3	
ГИП		Лиханова							
архитектор		Пищикова				Боковой юго-восточный фасад Цветовое решение	ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
инж.констр.		Алтобасов С.							
н.контроль		Лиханова							

ДВОРОВЫЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД. М 1:100
Цветовое решение



16.1 16

14

11

10

7

6


2

1.2 1.1 1

Условные обозначения по цветовому решению см. АР- 1 "Главный юго-западный фасад. Цветовое решение"


					2025	65-Д 223-20/23-ЗЦ - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Г.АП	Пищикова							
ГИП	Лиханова							
архитектор	Пищикова							
инж.констр.	Алтобасов С.							
н.контроль	Лиханова							
						Стадия		Лист
						П		4
						Дворовой северо-восточный фасад. Цветовое решение		
						ООО ТАПМ "Читаархпроект"		

ГЛАВНЫЙ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФАСАД (в осях 1-16.1). М 1:100



Фрагмент стены, профили штукатурных тяг и поясов см. АР - 9,10

				2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ				
					Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Пищикова				Главный юго-западный фасад (в осях 1-16.1)	П	5	ООО ТАПИМ "Читаархпроект"
ГИП		Лиханова							
архитектор		Пищикова							
инж.констр.		Алтобасов С.							
н.контроль		Лиханова							




Проектом предусматривается замена штукатурки на гладких и рустованных плоскостях фасадов из готовых реставрационных смесей фирмы "Петромикс" или аналогов с последующей окраской фасадными красками в соответствии с цветовым решением фасадов. Карнизы 2 этажа, междуэтажные, подоконные пояса и другие профили на фасадах расчистить от краски и деструктивных элементов штукатурки до хорошо держащихся слоев, оштукатурить финишной штукатуркой с восстановлением профилей архитектурных обломов по шаблонам, огрунтовать и окрасить фасадными силикатными красками за 2 раза.

Карниз третьего этажа, другие поврежденные участки стен, подлежат восстановлению; выполнить вычинку, докомпановку кирпича с восстановлением выкрошевшегося раствора в швах кладки, с последующим восстановлением штукатурных и окрасочных слоев. Виды и объемы реставрационных работ приведены в ведомостях объемов работ. Шаблоны изготавливать по наиболее хорошо сохранившимся участкам профилей. Фрагмент стены, профили штукатурных тяг и поясов см. АР - 9,10

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Пищикова				Боковой юго-восточный фасад (в осях А-Л)	ООО ТАПМ "Читаархпроект"	П	6
ГИП		Лиханова							
архитектор		Пищикова							
инж.констр.		Алтобасов С.							
н.контроль		Лиханова							


БОКОВОЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФАСАД (в осях Н-А) . М 1:100



Изм.	№ докл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Пищикова					П	7	
ГИП		Лиханова							
архитектор		Пищикова				Боковой юго-восточный фасад (в осях Н-А)	ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
инж.констр.		Алтобасов С							
н.контроль		Лиханова							

ДВОРОВЫЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД (в осях 16.1-А). М 1:100




				2025	65-Д 223-20/23-ЭЦ - АР-ГЧ Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись		Дата			
ГАП		Пищикова						Статья	Лист
ГИП		Лиханова							Листов
архитектор		Пищикова						П	8
инж. констр.		Алтобасов С				Дворовой северо-восточный фасад (в осях 16.1-А)	ООО ТАИМ		
ин. контроль		Лиханова					"Читаархпроект"		


ФРАГМЕНТ СТЕНЫ. М 1:50




ВЕРХНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПИЛЯСТРЫ М 1:10



БАЗА ПИЛЯСТРЫ М 1:10




ПРОФИЛЬ КАРНИЗА М 1:10




Перед изготовлением шаблонов все прфили тяг уточнять по месту.

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						Стадия	Лист	Листов
ГАП	Пищикова					П	9	
ГИП	Лиханова					ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
архитектор	Пищикова							
инж.констр.	Алтобасов С.							
н.контроль	Лиханова					Фрагмент стены. Верхнее оформление и база пилястры. Профиль карниза		


ФРАГМЕНТ СТЕНЫ. М 1:50




ПОДОКОННЫЙ ПОЯС 2 ЭТАЖА. М 1:10




МЕЖДУЭТАЖНЫЙ КАРНИЗ. М 1:10



ПОДОКОННЫЙ ПОЯС 1 ЭТАЖА. М 1:10




ЦОКОЛЬНЫЙ ПОЯС. М 1:10



Перед изготовлением шаблонов все прфили тяг уточнять по месту.
Слив на междуэтажном карнизе выполнить из листового металла с полимерным покрытием, [RAL 3009](#)

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						Стадия	Лист	Листов
ГАП	Пищикова					П	10	
ГИП	Лиханова					Фрагмент стены. Подоконный пояс 2 этажа. Подоконный пояс 1 этажа. Междуэтажный пояс. Цокольный пояс		
архитектор	Пищикова							
инж.констр.	Алтобасов С.							
н.контроль	Лиханова					ООО ТАПМ "Читаархпроект"		

ПЛАН ПОДВАЛА.
Существующее положение. М 1:100



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№№ пом.	НАИМЕНОВАНИЕ	Площадь м²
1	Коридор	17.2
2	Подсобное	3.1
3	Подсобное	7.4
4	Подсобное	25.2
5	Подсобное	44.9
6	Тепловой узел	20.9
7	Подсобное	79.8
8	Подсобное	3.1
9	Подсобное	12.1
ИТОГО		213.7


Изм.	№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
ГАП			
ГИП			
архитектор			
инж.констр.			
н.контроль			

						2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ					
							Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.					
						Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Изм.										Стадия	Лист	Листов
ГАП		Пищикова								П	11	
ГИП		Лиханова										
архитектор		Пищикова								ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
инж.констр.		Алтобасов С.										
н.контроль		Лиханова										

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ



					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Стадия		Лист	Листов
ГАП		Пищикова				П		12	
ГИП		Лиханова							
архитектор		Пищикова				План подвала Проектное решение		ООО ТАПМ "Читаархпроект"	
инж.констр.		Алтобасов С.							
н.контроль		Лиханова							



№№ пом.	НАИМЕНОВАНИЕ	Площадь м²
1	Тамбур	2.1
2	Вестибюль	481.2
3	Кабинет	24.5
4	Кабинет	11.4
5	Кабинет	38.1
6	Кабинет	67.7
7	Туалет	2.3
8	Помещение	6.4
9	Помещение	21.4
10	Помещение	13.3
11	Коридор	10.8
12	Подсобное	5.8
13	Подсобное	3.5
14	Помещение	46.4
15	Коридор	12.6
16	Кабинет на 38 уч. мест	65.4
17	Кабинет на 38 уч. мест	66.9
18	Студия	21.6
19	Аудитория	38.1
20	Студия	18.8
21	Кабинет на 10 уч. мест	13.1
22	Коридор	26.7
23	Подсобное	2.1
24	Студия	12.0
25	Коридор	7.1
26	Кабинет	7.6
27	Кабинет	8.3
28	Спортивный зал	229.3
29	Кабинет	17.3
30	Кабинет	24.9
31	Подсобное	14.7
32	Коридор	14.0
33	Раздевалка	6.4
34	Раздевалка	6.1
35	Коридор	32.2
36	Тамбур	1.5
37	Тренерская	11.1
38	Санузел	15.5
39	Санузел	4.9
40	Коридор	6.6
41	Коридор	6.8
42	Санузел	12.2
43	Санузел	15.9
44	Кабинет на 18 уч. мест	21.6
45	Коридор	7.1
46	Подсобное	2.8
47	Подсобное	10.3
48	Кабинет	7.9
49	Коридор	6.7
50	Коридор	42.9
51	Кабинет	50.1
52	Кабинет	30.0
53	Кабинет	48.1

Экспликация помещений составлена по материалам технического паспорта
КГУП "Забайкальское БТИ" от 9 апреля 2015 г.

--- Облицовка стен ГВЛ, подлежащая демонтажу

54	Кабинет	19.6
55	Коридор	20.2
56	Кабинет	43.5
57	Кабинет	15.2
58	Коридор	5.1
59	Кабинет	70.1
60	Кабинет	38.4
61	Кабинет	36.5
ИТОГО		1583.8

					2025	65-Д 223-20/23-ЗЦ - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГАП		Пищикова						
ГИП		Лиханова						
архитектор		Пищикова						
инж.констр.		Алтобасов С.						
н.контроль		Лиханова						
						Стадия	Лист	Листов
						П	13	
						ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
						Формат А2		

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ




Обозначение	Наименование
	Существующие сохраняемые наружные и внутренние несущие стены
	Существующие сохраняемые перегородки
	Демонтируемые перегородки
	Вновь устраиваемый дверной проем
	Вновь возводимые кирпичные перегородки
	Разбираемое крыльцо
	Демонтируемая облицовка стен по металлическому каркасу

Линия совмещения с
чертежом плана
на листе АР-16


Граница подсчета
площади помещения 2.1

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Пищикова					П	15	
ГИП		Лиханова							
архитектор		Пищикова				План 1 этажа. Проектное решение. Фрагмент 1	ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
инж.констр.		Алтобасов С							
н.контроль		Лиханова							



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№№ пом.	Наименование	Площадь м²
2.1	Коридор	130.6
5	Кабинет №15 на 25 уч. мест	39.7
6	Аудитория № 16 на 68 уч. мест	70.8
7	Аудитория бн. на 48 уч. мест	70.4
14	Аудитория бн. на 24 уч. мест	48.3
15	Коридор	13.0
16	Аудитория №17а на 38 уч. мест	67.8
17	Кабинет № 17 на 38 уч. мест	68.7
18	Студия ТВ	24.0
19	Кабинет	45.0
20	Студия	19.7
21	Кабинет № 20 на 10 уч. мест	15.0
22	Коридор	23.1
23	Подсобное	2.1
24	Студия ТВ	12.0
25	Коридор	7.3
26	Кабинет	8.4
27	Кабинет	9.7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
Обозначение	Наименование
	Существующие сохраняемые наружные и внутренние несущие стены
	Существующие сохраняемые перегородки
	Демонтируемые перегородки
	Вновь устраиваемый дверной проем
	Вновь возводимые кирпичные перегородки
	Разбираемое крыльцо
	Демонтируемая облицовка стен по металлическому каркасу



Линия совмещения с чертежом плана на листе АР-16

Граница подсчета площади помещения 2.1

1. Входная дверь демонтируется, дверной проем до уровня подоконника закладывается кирпичом, в образованный оконный проем устанавливается оконный блок О-1, демонтированный из оконного проема в коридоре в осях Ж-И

						2025
						65-Д 223-20/23-Ц - АР-ГЧ
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия
ГАП		Пищикова				Р
ГИП		Лиханова				15
архитектор		Пищикова				
инж.констр.		Алтобасов С.				
п.контроль		Лиханова				
План 1 этажа. Проектное решение. Фрагмент 1						ООО ТАПМ "Читаархпроект"
						Формат А2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№№ пом.	НАИМЕНОВАНИЕ	Площадь м²
2.3	Коридор	86.0
44	Аудитория № 1 на 40 уч. мест	22.2
45	Коридор	7.6
46	Подсобное	3.3
47	Подсобное	10.3
50	Коридор	60.8
51	Аудитория № 4 на 40 уч. мест	52.1
52	Аудитория № 6а на 16 уч. мест	30.9
53	Аудитория № 6 на 24 уч. мест	49.6
54	Кабинет	20.7
55	Кабинет	21.2
56	Аудитория № 9 на 48 уч. мест	68.6
59	Аудитория №11 на 40 уч. мест	71.8
60	Аудитория № 12 на 20 уч. мест	40.1


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Наименование
	Существующие сохраняемые наружные и внутренние несущие стены
	Существующие сохраняемые перегородки
	Демонтируемая облицовка стен по металлическому каркасу
	Закладываемый кирпичом дверной проем
	Вновь устраиваемый дверной проем
	Разбираемые перегородки

Линия совмещения с чертежом плана на листе АР 16


Граница подсчета площади помещения 2.3

Схема плана 1 этажа



Фрагмент 31

2025						65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
						Кол.уч.	Лист	№ док.
						Подпись		
						Дата		
Изм.								
ГАП						Пищикова		
ГИП						Лиханова		
архитектор						Пищикова		
инж.констр.						Алтобасов С.		
н.контроль						Лиханова		
						Стадия		
						Лист		
						Листов		
						П		
						17		
						ООО ТАПМ		
						"Читаархпроект"		
						Формат		
						А2		



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ


№№ пом.	НАИМЕНОВАНИЕ	Площадь м²
1	Лестница	31.9
2	Кабинет	15.6
3	Подсобное	7.9
4	Лестница	4.6
5	Коридор	325.7
6	Коридор	45.5
7	Кабинет	18.7
8	Подсобное	13.9
9	Подсобное	15.7
10	Лестница	14.6
11	Кабинет	86.8
12	Кабинет	50.2
13	Кабинет	24.5
14	Приемная	22.3
15	Кабинет	43.0
16	Кабинет	21.8
17	Кабинет	71.9
18	Кабинет	39.3
19	Актальный зал	221.4
20	Кабинет	38.9
21	Кабинет	69.4
22	Кабинет	69.4
23	Кабинет	47.8
24	Кабинет	64.8
25	Кабинет	67.6
26	Лестница	22.7
27	Кабинет	8.2
28	Кабинет	9.0
29	Кабинет	106.8
30	Балкон	0.9
31	Балкон	0.5
32	Балкон	1.1
33	Балкон	0.5
34	Балкон	0.9
ИТОГО		1930.0

1. Экспликация помещений составлена по материалам технического паспорта КГУП "Забайкальское БТИ" от 9 апреля 2015 г.

Облицовка стен ГВЛ, подлежащая демонтажу

				2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
					Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
				Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
				Изм.			Дата
				ГАП	Пищикова		
				ГИП	Лиханова		
				архитектор	Пищиков		
				инж.констр.	Алтобасов С.		
				н.контроль	Лиханова		
				План 2 этажа. Существующее положение			Стадия
							Лист
							Листов
							П
							18
							ООО ТАПМ "Читаархпроект"

ПЛАН 2 ЭТАЖА. Проектное решение. М 1:200



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№№ пом.	НАИМЕНОВАНИЕ	Площадь м²
1	Лестница	31.9
2	Кабинет	16.4
3	Подсобное	7.9
4	Лестница	4.6
5	Коридор	338.3
6	Коридор	66.6
8	Кабинет	23.9
10	Лестница	27.7
11	Кабинет	86.8
12	Кабинет	50.2
13	Кабинет	25.7
14	Приемная	22.5
15	Кабинет	45.1
16	Кабинет	22.7
17	Кабинет	73.2
18	Кабинет	41.0
19	Актальный зал	221.4
20	Кабинет	40.6
21	Кабинет	71.5
22	Кабинет	71.7
23	Кабинет	49.7
24	Кабинет	68.8
25	Кабинет	69.3
26	Лестница	22.7
27	Кабинет	8.8
28	Кабинет	10.4
29	Кабинет	109.0
30	Балкон	0.9
31	Балкон	0.5
32	Балкон	1.1
33	Балкон	0.5
34	Балкон	0.9

В экспликации помещений в столбце "Наименование" указано наименование помещений по материалам БТИ, в скобках указано наименование помещений по внутреннему использованию с указанием одновременного пребывания людей.
Данный лист см. совместно с листами АР-20,21,22 - фрагменты планов 1,2,3 в М 1:100.
Обозначение окон и дверей см. АР-20,21,22

2025					
65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ					
Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГАП	Пищикова				
ГИП	Лиханова				
архитектор	Пищикова				
инж.констр.	Алтобасов С.				
н.контроль	Лиханова				
План 2 этажа. Проектное решение				Стадия	Лист
				П	19
				ООО ТАПМ "Читаархпроект"	


5



Граница подсчета
площади помещения 2.1

Формат А2

ПЛАН 2 ЭТАЖА. Проектное решение. Фрагмент 2. М 1:100




ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№№ пом.	НАИМЕНОВАНИЕ	Площадь м²
1	Лестница	31.9
2	Кабинет	16.4
3	Подсобное	7.9
4	Лестница	4.6
5.2	Коридор	100.8
19	Актный зал	221.4
30	Балкон	0.9
31	Балкон	0.5
32	Балкон	1.1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Наименование
	Существующие сохраняемые наружные и внутренние несущие стены
	Существующие сохраняемые перегородки
	Демонтируемые перегородки
	Ранее заложенный проем
	Вновь пробиваемый дверной проем в несущей стене
	Вновь устраиваемый дверной проем в оконном проеме
	Номера помещений по экспликации
	Номера кабинетов, аудиторий

Схема плана 2 этажа



Фрагмент 2

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Изм.									
ГАП		Пищикова					П	21	
ГИП		Лиханова							
архитектор		Пищикова				План 2 этажа. Проектное решение. Фрагмент 2	ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
инж.констр.		Алтобасов С							
н.контроль		Лиханова							


ПЛАН 2 ЭТАЖА. Проектное решение. Фрагмент 3. М 1:100

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№№ пом.	НАИМЕНОВАНИЕ	Площадь м²
5.3	Коридор	87.8
6	Коридор	66.6
8	Кабинет	23.9
10	Лестница	27.7
11	Аудитория № 23 на 48 уч. мест	86.8
12	Аудитория № 24 на 40 уч. мест	50.2
13	Кабинет	25.7
14	Приемная	22.5
15	Кабинет	45.1
16	Кабинет	22.7
17	Аудитория № 29 на 50 уч. мест	73.2
18	Кабинет	41.0
30	Балкон	

Линия совмещения с
чертежом плана
на листе АР- 21

Граница подсчета
площади помещения 2.3




1. Запрещается выполнять монтаж перегородки на напольное покрытие. После вскрытия уточнить конструкцию полов, предусмотреть возведение перегородки с основанием на стену первого этажа.
2. Объемы работ по демонтажу и возведению перегородок см. раздел КР

2025						65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГАП	Пищикова							
ГИП	Лиханова							
архитектор	Пищикова							
инж.констр.	Алтобасов С.							
н.контроль	Лиханова							
						Стadia		
						Лист		
						Листов		
						П		
						22		
						ООО ТАПМ		
						"Читаархпроект"		
						Формат		
						А2		

ПЛАН 3 ЭТАЖА и чердака
Существующее положение М 1:200

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№№ пом.	НАИМЕНОВАНИЕ	Площадь м²
1	Лестница	17.3
2	Кабинет	16.0
3	Музей	81.2
4	Кабинет	15.8
5	Кабинет	28.2
	Второй свет	




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГАП	Пищикова				
ГИП	Лиханова				
архитектор	Пищиков				
инж.констр.	Алтобасов С.				
н.контроль	Лиханова				

- Облицовка стен ГВЛ, подлежащая демонтажу
- Вентканалы

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Пищикова					П	23	
ГИП		Лиханова							
архитектор		Пищикова				План 3 этажа и чердака Существующее положение	ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
инж.констр.		Алтобасов С							
н.контроль		Лиханова							

ПЛАН 3 ЭТАЖА.
Проектное решение. М 1:100



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№.№ пом.	НАИМЕНОВАНИЕ	Площадь м²
1	Лестница	17.3
2	Кабинет	16.0
3	Музей	81.2
4	Кабинет	15.8
5	Кабинет	28.2
	Второй свет	
	ИТОГО	

Существующее деревянное окно О-12* заменить на новое пластиковое коричневое. Существующие белые металлопластиковые окна О - 12 окрасить в коричневый цвет по инструкции, приведенной на АС-

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
---------------	----------------	--------------

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стация	Лист	Листов
ГАП		Пищикова					П	24	
ГИП		Лиханова							
архитектор		Пищикова				План 3 этажа Проектное решение.	ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
инж.констр.		Алтобасов С.							
н.контроль		Лиханова							


РАЗРЕЗ I-I. М 1:100



Кирпичные стены на чертеже показаны без выделения штукатурных слоев.
Устройство штукатурных поясов в М 1:20 см. АР-27.
Размеры профилей штукатурных поясов по фасадам в М 1:10 см. АР-9,10.

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ					
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Обмерно-обследовательские чертежи			Стадия	Лист	Листов
ТАП		Пищикова								14	
ТИП		Лиханова				Разрез I-I			ООО ТАИМ "Читаархпроект"		
архитектор		Пищикова									
инж.констр.		Алтобасов С.									
и.контроль		Лиханова									

19.550




РАЗРЕЗ II-II. М 1:100


Кирпичные стены на чертеже показаны без выделения штукатурных слоев.
Устройство штукатурных поясов в М 1:20 см. АС 26.
Размеры профилей штукатурных поясов по фасадам в М 1:10 см. АС-10, 11.

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации			
						объекта культурного наследия «Первая женская гимназия»,			
						г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГАП	Пищикова						П	26	
ГИП	Лиханова								
архитектор	Пищикова								
н.контроль	Алтобасов С.								
инж.констр.	Лиханова					Разрез II-II	ООО ТАПМ "Читаархпроект"		

РАЗРЕЗ III-III. М 1:100




Устройство штукатурных поясов. М 1:20



Размеры профилей штукатурных поясов по фасадам в М 1:10 см. АР-9, 10

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ				
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов	
ГАП		Пищикова					П	27		
ГИП		Лиханова								
архитектор		Пищикова				Разрез III-III	ООО ТАПМ "Читаархпроект"			
инж.констр.		Алтобасов С.								
и.контроль		Лиханова								



Кирпичные стены на чертеже показаны без выделения штукатурных слоев.
Устройство штукатурных поясов в М 1:20 см. АР-27.
Размеры профилей штукатурных поясов по фасадам в М 1:10 см. АР -9, 10

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ				
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов	
ГАП		Пищикова					П	28		
ГИП		Лиханова								
архитектор		Пищикова					Разрез IV-IV	ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
инж.констр.		Алтобасов С.								
в.контроль		Лиханова								

Изм. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

16.680

12.600

9.600

4.800

0.000

РАЗРЕЗ V-V. М 1:100

19.550

16

14

13


4

2

1.2


						2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
							Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГАП	Пищикова						П	29	
ГИП	Лиханова						ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
архитектор	Пищикова								
инж.констр.	Алтобасов С.								
ин.контроль	Лиханова						Разрез V-V		

Схема потолков 1 этажа. М 1:250




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Наименование
	Профильные тяги по потолку и поверху стен, см. АС-
	Падуга, см. АС-
	Подвесной потолок системы "Армстронг"
	Подвесной реечный потолок

Обозначение	Наименование
	Парные лепные кронштейны, лепная розетка, входят в предмет охраны, см.АС -
	Колонна с парными кронштейнами, лепная розетка, входят в предмет охраны
	Оштукатуренные участки потолков без декора
	Номер помещения по экспликации, см. АС -

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Стадия		Лист	Листов
ГАП		Пищикова				П		30	
ГИП		Лиханова							
архитектор		Пищикова				Схема потолков 1 этажа		ООО ТАПМ "Читаархпроект"	
инж.констр.		Алтобасов С.							
н.контроль		Лиханова							

Схема потолков 2 этажа. М 1:250



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


Обозначение	Наименование
	Профильные тяги по потолку и поверху стен, см. АР-
	Падуга, см. АР-
	Декор потолка актового зала - входит в предмет охраны (реставрация)

Обозначение	Наименование
	Парные лепные кронштейны, лепная розетка, входят в предмет охраны, см.АР -
	Малые лепные кронштейны у балок потолка парадной лестницы, см. АР -
	Оштукатуренные участки потолков без декора
	Номер помещения по экспликации, см. АР -

					2025
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГАП	Пищикова				
ГИП	Лиханова				
архитектор	Пищикова				
инж.констр.	Алтобасов С.				
н.контроль	Лиханова				

65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
		Стадия	Лист
		П	31
Схема потолков 2 этажа		ООО ТАПМ "Читаархпроект"	

Изм.	№ докл.	Подпись и дата	Взам. инв. №




Данный лист см совместно с листами АР-30,31 Планы потолков. Проектные решения

Профиль падуи был смоделирован по аналогу с профилем падуи в памятнике архитектуры федерального значения " Дом архитектора Никитина"
Общая длина профиля падуи с настенными и потолочными тягами = 0.91 м

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист
								Листов
ГАП		Пищикова					П	32
ГИП		Лиханова						
архитектор		Пищикова						
инж.констр.		Алтобасов С.				Падуга с потолочными и настенными тягами	ООО ТАПМ "Читаархпроект"	
н.контроль		Лиханова						

СХЕМА ДЕКОРА ПОТОЛКА АКТОВОГО ЗАЛА. М 1:100



Предмет охраны. Элементы интерьера.

Декор потолка актового зала

Балки. Выступающие балки перекрытия делят плоскость потолка на три части, поддерживаются криволинейными кронштейнами, на нижней плоскости профилированная филенка с кругом и небольшой розеткой в центре.

Фланги зала. По периметру профилированные тяги на потолке и стенах с лепным поясом растительного рисунка. Дополнительная профилированная тяга по периметру потолка огибает лепные квадраты растительного рисунка в углах. В центре потолка лепная розетка ромбовидного очертания с растительным рисунком.

Центральная часть зала. По периметру профилированные тяги на потолке и стенах с лепным поясом растительного рисунка. Рельефная лепная полоса в профилированном обрамлении образует рисунок с закруглениями вдоль стен и квадратами, с лепниной растительного рисунка, по углам. По осям стен потолки между тягой по контуру и лепной полосой, объединенные массивным картушем, декорированы лепниной растительного рисунка. В центре потолка крупная лепная розетка растительного рисунка с исторической люстрой.


ЭКСПЛИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕПНЫХ УКРАШЕНИЙ

№№	Наименование
1	Центральная лепная розетка растительного рисунка
2	Лепная розетка ромбовидного очертания с растительным рисунком, 2 шт.
3	Большой лепной квадрат растительного рисунка, 4 шт.
4	Картуш с декором растительного рисунка, потолочный тип 1, 4 шт.
5	Малый лепной квадрат растительного рисунка, 8 шт.
6	Профилированная тяга с лепным поясом на потолке и стенах растительного рисунка.
7	Рельефная лепная полоса в профилированном обрамлении
8	Профильная тяга
9	Криволинейный кронштейн



Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ					
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
									Стадия	Лист	Листов
ГАП		Пищикова							П	33	
ГИП		Лиханова									
архитектор		Пищикова							Схема декора потолка актового зала.		
инж.констр.		Алтобасов С.									
н.контроль		Лиханова									
									ООО ТАПМ "Читаархпроект"		



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


Обозначение	Наименование
	Участки разрушения элементов лепных украшений
	Участки расчищенного окрашенного слоя элементов лепных украшений
	Трещины штукатурного слоя на потолке
	Следы протечек на потолке

Номер элемента лепного украшения - по экспликации см. на листе АР - 33

2025						65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГАП	Пищикова					Стадия	Лист	Листов
ГИП	Лиханова					П	34	
архитектор	Пищикова					План декора потолка актового зала		
инж.констр.	Алтобасов С.							
н.контроль	Лиханова							
						ООО ТАПМ "Читаархпроект"		



СХЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕПНОЙ РОЗЕТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО РИСУНКА. М 1:20




1. Лепнина центральной части розетки условно не показана, т.к. при обследовании не было возможности выполнения фотофиксации данного участка из за установленных в зале лесов


					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
									Стадия
ГАП		Пищикова							Лист
ГИП		Лиханова							Листов
архитектор		Пищикова							П
инж.констр.		Алтобасов С.							35
н.контроль		Лиханова							
						Схема центральной лепной розетки		ООО ТАПМ "Читаархпроект"	

СХЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕПНОГО ДЕКОРА ПОТОЛКА И СТЕН АКТОВОГО ЗАЛА.


Лепная розетка ромбовидного очертания
с растительным рисунком. М 1:20




Картуш потолочный с декором
растительного рисунка тип 1. М 1:20




Большой лепной квадрат
растительного рисунка. М 1:20




Малый лепной квадрат растительного
рисунка. М 1:20




Розетка на балке.
М 1:20





Картуш настенный с декором
растительного рисунка, тип 2.
М 1:20





Картуш настенный с декором
растительного рисунка, тип 3.
М 1:20



Лепные элементы настенные растительного рисунка, тип 1. М 1:20



Лепные элементы настенные растительного рисунка, тип 2. М 1:20



Лепные украшения потолка и стен актового зала показаны схематично, так как выполнены вручную по месту и подлежат реставрации с сохранением без демонтажа.

Изм.	№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Стадия		Лист	Листов
ГАП		Пищикова				П		36	
ГИП		Лиханова							
архитектор		Пищикова				Схемы элементов лепного декора потолка и стен актового зала			
инж.констр.		Алтобасов С.							
н.контроль		Лиханова							
						ООО ТАПМ "Читаархпроект"			

СХЕМА ДЕКОРА ПРОДОЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ АКТОВОГО ЗАЛА. М 1:100





СХЕМА ДЕКОРА ПРОЕМОВ ВНЕШНЕЙ СТЕНЫ АКТОВОГО ЗАЛА. М 1:100



Картуш с декором растительного рисунка, настенный (поз. 12) тип 4 - на прямоугольных проемах, тип 4 а - на арочных проемах, с приспущенными листьями по контурам арок. - всего 10 шт.

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ. ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА.

Декор стен актового зала

Карниз. Отделяет второй ярус зала на продольной внутренней стене. Профилированный с одним рядом ионики.

Проемы. Второго яруса во внутренней стене и входы. Завершены аркой «Тюдор». Проемы 2-го яруса объединены профилированным поясом. Проемы входов с остекленной фрамугой, узкими филленчатыми вставками по бокам проема и двустворными дверями с широкими деревянными филленчатыми полотнами.

Декор проемов. Со стороны зала рамочное профилированное обрамление с картушем по оси проема. Обрамление проемов второго уровня зала выполнено от профилированного пояса. Проемы второго света с профилированным подоконным карнизом. Над флангами проемов входа и второго яруса выполнены лепные элементы растительного рисунка.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕПНЫХ УКРАШЕНИЙ

№№	Наименование
1	Профилированный карниз с одним рядом ионики
2	Арка "Тюдор" 1 яруса, трехцентровая, 2 шт.
3	Арка "Тюдор" 2 яруса, трехцентровая, 5шт. Арки объединены профилированным поясом.
4	Картуш с декором растительного рисунка, настенный тип 2, 5 шт.
5	Картуш с декором растительного рисунка, настенный тип 3, 5 шт.
6	Профилированная тяга с лепным поясом на потолке и стенах растительного рисунка.
7	Кронштейн с декором растительного рисунка, тип 2, 2 шт.
8	Профильная тяга, настенная, тип 1
9	Профильная тяга, настенная, тип 2
10	Лепные элементы настенные растительного рисунка, тип 1. 5 пар.
11	Лепные элементы настенные растительного рисунка, тип 2. 5 пар.
12	Картуш с декором растительного рисунка, настенный тип 4,4а
13	Профильная тяга, настенная, тип 3

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Пищикова					П	37	
ГИП		Лиханова							
архитектор		Пищикова				Схемы декора стен актового зала	ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
инж.констр.		Алтобасов С.							
н.контроль		Лиханова							

ДЕКОР ПРОДОЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ АКТОВОГО ЗАЛА. М 1:50




Схема лепного пояса растительного рисунка. М 1:20





Схема лепного кронштейна с растительным рисунком. М 1:20



2025						65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Пищикова					П	38	
ГИП	Лиханова					ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
архитектор	Пищикова							
инж.констр.	Алтобасов С.							
н.контроль	Лиханова					Декор продольной внутренней стены актового зала		

ДЕКОР ПРОДОЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ АКТОВОГО ЗАЛА. М 1:50




Схема лепного пояса растительного рисунка. М 1:20






Схема лепного кронштейна с растительным рисунком. М 1:20




Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

2025						65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГАП	Пищикова					Стадия	Лист	Листов
ГИП	Лиханова					П	39	
архитектор	Пищикова					Декор продольной внутренней стены актового зала		
инж.констр.	Алтобасов С.							
н.контроль	Лиханова					ООО ТАПМ "Читаархпроект"		


ДЕКОР ВНЕШНЕЙ СТЕНЫ АКТОВОГО ЗАЛА. М 1:50



Картуш настенный с декором растительного рисунка, тип 4. М 1:20








Картуш настенный с декором растительного рисунка, тип 4а. М 1:20







Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

2025						65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Пищикова					П	40	
ГИП	Лиханова					ООО ТАПМ "Читаархпроект"		
архитектор	Пищикова							
инж.констр.	Алтобасов С.							
н.контроль	Лиханова							

Ведомость элементов заполнения оконных проемов.

Марка	Рисунок	Размеры проема мм		Количество шт.			Итого	Примечание
		Ширина	Высота	1-ый эт.	2-ой эт.	3-ий эт.		
O-1		1460	2610	36	37	-	73	Ремонтные работы по окну металлопластиковому, см. КР "Узлы примыкания окна к стенам в оконных проемах"
O-2		2360	2610	16	15	-	31	Ремонтные работы по окну металлопластиковому, см. КР "Узлы примыкания окна к стенам в оконных проемах"
O-3		960	2410	2	-	-	2	Ремонтные работы по окну металлопластиковому, см. КР "Узлы примыкания окна к стенам в оконных проемах"
O-4		1160	2610	2	-	-	2	Ремонтные работы по окну металлопластиковому, см. КР "Узлы примыкания окна к стенам в оконных проемах"
O-5		1360	2300	10	14	-	24	Ремонтные работы по окну металлопластиковому, см. КР "Узлы примыкания окна к стенам в оконных проемах"

Марка	Рисунок	Размеры проема мм		Количество шт.			Итого	Примечание
		Ширина	Высота	1-ый эт.	2-ой эт.	3-ий эт.		
O-6		1560	2360	14	-	-	14	Ремонтные работы по окну металлопластиковому, см. КР "Узлы примыкания окна к стенам в оконных проемах". Оконную раму с наружной стороны окрасить в коричневый цвет
O-7		1360	2300	1	-	-	1	Ремонтные работы по окну металлопластиковому, см. КР "Узлы примыкания окна к стенам в оконных проемах"
O-8		1785	2780	-	2	-	2	Ремонтные работы по окну металлопластиковому, см. КР "Узлы примыкания окна к стенам в оконных проемах"
O-9		1300	2450	-	2	-	2	Ремонтные работы по окну металлопластиковому, см. КР "Узлы примыкания окна к стенам в оконных проемах"

Интв. № подл.	Подпись и дата	Взам. интв. №

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ведомость заполнения оконных проемов (начало)	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Пищикова					П	41	
ГИП		Лиханова							
архитектор		Пищикова							
инж.констр.		Алтобасов С.							
н.контроль		Лиханова					ООО ТАПМ "Читаархпроект"		

Ведомость элементов заполнения оконных проемов.

Марка	Рисунок	Размеры проема мм		Количество шт.			Итого	Примечание
		Ширина	Высота	1-ый эт.	2-ой эт.	3-ий эт.		
ОБ-9		1885	4085	1	-	-	-	Ремонтные работы по окну металлопластиковому, см. КР "Узлы примыкания окна к стенам в оконных проемах"
О-10		1360	620	-	-	-	1	Ремонтные работы по окну металлопластиковому, см. КР "Узлы примыкания окна к стенам в оконных проемах"
О-11		1785	810	5	-	-	-	Ремонтные работы по окну металлопластиковому, см. КР "Узлы примыкания окна к стенам в оконных проемах"
О-12								Ремонтные работы по окну металлопластиковому, см. КР "Узлы примыкания окна к стенам в оконных проемах". Оконную раму с наружной стороны окрасить в коричневый цвет
О-13		960	2160	-	2	-	2	Ремонтные работы по окну металлопластиковому, см. КР "Узлы примыкания окна к стенам в оконных проемах"

Марка	Рисунок	Размеры проема мм		Количество шт.			Итого	Примечание
		Ширина	Высота	1-ый эт.	2-ой эт.	3-ий эт.		
О-1*		1460	2610	-	-	-	1	Изготовление и установка нового окна по типу существующего окна О-1. Цвет - коричневый
О-12*		1060	1460	-	-	1	-	Изготовление и установка нового окна по типу существующего окна О-12. Цвет - коричневый

Перед покраской пластиковых окон на объекте тщательно маскируются все элементы, которые не должны быть окрашены. Маскирующие ленты должны быть очень хорошего качества во избежание попадания краски на другую поверхность. Поверхности стекла, откосов и фасада закрываются качественной пленкой, которая выдерживает воздействие растворителей и краски. Затем, настраивается распыляющее оборудование под размер оконного проема. Краскораспылитель должен быть профессиональным и настроен на минимальный опыл продукта (чтобы факел распыления был настроен на максимальный перенос материала на поверхность и минимальный опыл). Так же, с оконного проема аккуратно снимается вся фурнитура (ручки и другие комплектующие) и в покраску идет только сам пластиковый оконный профиль, покраска фурнитуры производится отдельно. После проведения покраски и тщательной сушки пластикового окна (сушка происходит в течение 5-7 часов), вся оконная фурнитура аккуратно устанавливается на профиль и убираются все маскирующие ленты.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						Стадия	Лист	Листов
ГАП	Пищикова					П	42	
ГИП	Лиханова					Ведомость заполнения оконных проемов (окончание)		
архитектор	Пищикова							
инж.констр.	Алтобасов С.							
н.контроль	Лиханова					ООО ТАПМ "Читаархпроект"		

Ведомость элементов заполнения дверных проемов.

Марка	Рисунок	Размеры проема мм		Количество шт.				Итого	Примечание
		Ширина	Высота	Подвал	1-ый эт.	2-ой эт.	3-ий эт.		
ПДфФр-1		2600	3170	—	—	3	—	3	Ремонт и реставрация перегородки деревянной с филенчатой дверью и фрамугой (л.АС-??)
Дф-1		1500	2800	—	11	6	—	17	Дверь деревянная филенчатая (л.АС-??)
Дф-1*		1470	2800	—	1	8	—	9	Дверь деревянная филенчатая (см. примеч.) (л.АС-??)
ДфФр-1		1500	2850	—	1	—	—	1	Дверь деревянная филенчатая с фрамугой (л.АС-??)
ДфФр-2		1300	2100	—	1	—	—	1	Дверь деревянная филенчатая с фрамугой (л.АС-??)





Марка	Рисунок	Размеры проема мм		Количество шт.				Итого	Примечание
		Ширина	Высота	Подвал	1-ый эт.	2-ой эт.	3-ий эт.		
ДфФр-3		1300	2800	—	2	2	—	4	Дверь деревянная филенчатая с фрамугой (л.АС-??)
ДфФр-4		1100	2100	—	1	—	—	1	Дверь деревянная филенчатая
Дф- 2		1000	2100	—	—	1	—	1	Дверь деревянная филенчатая
Дфл- 2		1000	2100	—	3	3	—	6	Дверь деревянная филенчатая левая





Все габариты дверных проемов перед заказом дверей проверить после снятия ГВЛ с откосов проемов.

Дверь Дф-1 разработана для проемов 1500 х 2800 (h).
Дверь Дф-1* должна быть исполнена как дверь Д-1 с возможным уменьшением ширины полотен на 30 - 50 мм (уточняется по месту)

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						Стадия	Лист	Листов
ГАП	Пищикова					П	43	
ГИП	Лиханова					Ведомость заполнения дверных проемов (начало)		
архитектор	Пищикова							
инж.констр.	Алтобасов С.							
н.контроль	Лиханова					ООО ТАПМ "Читаархпроект"		

Ведомость элементов заполнения дверных проемов.





Марка	Рисунок	Размеры проема мм		Количество шт.				Итого	Примечание
		Ширина	Высота	Подвал	1-ый эт.	2-ой эт.	3-ий эт.		
Дф- 3		900	2100	—	2	1	—	3	Дверь деревянная филенчатая
Дфл- 3		900	2100	—	5	—	—	4	Дверь деревянная филенчатая левая
Дф- 4		800	2100	—	—	1	—	1	Дверь деревянная филенчатая
Дфл- 4		800	2100	—	2	—	—	2	Дверь деревянная филенчатая левая
Дф-5		700	2100	—	1	—	—	1	Дверь деревянная филенчатая
Дфл-5		700	2100	—	1	—	—	1	Дверь деревянная филенчатая левая
ДГ-1		1000	2100	2	—	—	1	2	Дверь деревянная глухая
ДГл-1		1000	2100	1	—	—	1	1	Дверь деревянная глухая левая


Марка	Рисунок	Размеры проема мм		Количество шт.				Итого	Примечание
		Ширина	Высота	Подвал	1-ый эт.	2-ой эт.	3-ий эт.		
ДГм-1		1000	2100	1	—	—	—	1	Дверь глухая металлическая
ДГ-2		900	2100	1	—	—	—	1	Дверь деревянная глухая
ДГ-3		800	2100	2	1	1	1	4	Дверь деревянная глухая
ДГл-3		800	2100	—	1	—	1	2	Дверь деревянная глухая
ДГ-4		700	2100	—	—	—	2	2	Дверь деревянная глухая
ДГл-4		700	2100	—	2	—	—	2	Дверь деревянная глухая левая

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГАП	Пищикова							
ГИП	Лиханова							
архитектор	Пищикова							
инж.констр.	Алтобасов С.							
н.контроль	Лиханова							
						Ведомость заполнения дверных проемов (продолжение)	Стадия	Лист
							П	44
							Листов	
						Ведомость заполнения дверных проемов (продолжение)	ООО ТАПМ "Читаархпроект"	

Ведомость элементов заполнения дверных проемов.

Марка	Рисунок	Размеры проема мм		Количество шт.				Итого	Примечание
		Ширина	Высота	Подвал	1-ый эт.	2-ой эт.	3-ий эт.		
Л-1		1100	1000	2	—	—	—	2	Люк деревянный утепленный
ДНЛМ-1		1000	2100	1	—	—	—	1	Дверь наружная левая металлическая
ДНЛМ-2		1100	2100	—	1	—	—	1	Дверь наружная левая металлическая
ДНФФр-1		1725	4160	—	2	—	—	2	Дверь деревянная наружная филенчатая с фрамугой (л.АС- 17)

Марка	Рисунок	Размеры проема мм		Количество шт.				Итого	Примечание
		Ширина	Высота	Подвал	1-ый эт.	2-ой эт.	3-ий эт.		
ДНФФр-2		1300	3325	—	2	—	—	2	деревянная тамбурная филенчатая с фрамугой

Дверь наружную в осях 11 - Ж-И с наружной стороны окрасить в коричневый цвет

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГАП	Пищикова							
ГИП	Лиханова							
архитектор	Пищикова							
инж.констр.	Алтобасов С.							
н.контроль	Лиханова							
						Стадия	Лист	Листов
						П	45	
						ООО ТАПМ "Читаархпроект"		

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (начало)											
№ №	Наименование помещений	Пло- щадь помещ. м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Панели	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Подвал (начало)											
1	Коридор Н=2.85 м	17.2	60.5	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 17.2 м².	Снятие штукатурн. слоя кирпичн. стен толщ. 2 см - 60.5 м²	_____	Демонтаж деревянных полов - 17.2 м² Демонтаж деревянной лестницы - 12.9 м²	_____	Демонтаж деревянной двери 1.0x2,1(h)	_____	
2	Подсобное Н=2.85 м	3.1	20.1	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 3.1 м².	Демонтаж деревянных перфорированных панелей - 12.8 м². Снятие штукатурн. слоя кирпичн. стен толщ. 2 см - 7.3 м²	_____	Демонтаж деревянных полов - 3.1 м².	_____	_____	_____	
3	Подсобное Н=2.85 м	7.4	26.3	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. 3.1 м².	Демонтаж деревянных перегородок - 2.0 м³ Демонтаж деревянных перфорир. панелей - 25.5 м². Снятие штукатурн. слоя кирпичн. стен толщ. 2 см -13.8 м²	_____	Демонтаж деревянных полов - 7.4 м².	_____	Демонтаж деревянной двери 0,7x2,1(h)	_____	
4	Подсобное Н=2.85 м	25.2	63.8	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 25.2 м².	Демонтаж деревянных перегородок - 0.3 м³ Демонтаж деревянных перфорир. панелей - 50.0 м². Снятие штукатурн. слоя кирпичн. стен толщ. 2 см -13.8 м²	_____	Демонтаж деревянных полов - 25.7 м².	_____	Демонтаж деревянной двери 0,7x2,1(h)	_____	
5	Подсобное Н=2.85 м	44.9	68.5	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 44.9 м².	Снятие штукатурн. слоя кирпичн. стен толщ. 2 см - 68.5 м²	_____	Демонтаж деревянных полов - 44.9 м².	_____	Демонтаж деревянной двери1.0 x2,1(h)	_____	
6	Тепловой узел Н=2.85 м	20.9	49.3	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 20.9 м². Демонтаж деревянных перегородок - 2.0 м³	Снятие штукатурн. слоя кирпичн. стен толщ. 2 см - 49.3 м²	_____	_____	_____	Демонтаж деревянной двери 0,93x2,1(h)	_____	
Взам. инв. №											
Подпись и дата											
Инв. № подл.											
							2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			
								Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.			
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
						ГАП		Пищикова			
						ГИП		Лиханова			
						архитектор		Пищикова			
						инж.констр.		Алтобасов С.			
						н.контроль		Лиханова			
								Ведомость демонтажных работ по помещениям (начало)		Стация	
										П	
										Лист	
										47	
										Листов	
										ООО ТАПМ "Читаархпроект"	

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (продолжение)										
№ №	Наименование помещений	Пло- щадь помещ. м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Панели	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Подвал (окончание)										
7	Подсобное Н=2.85 м	79.8	79.8	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 79.8 м².	Снятие штукатурн. слоя кирпичн. стен толщ. 2 см - 135.7 м²	_____	Демонтаж деревянных полов - 79.8 м².	_____	Демонтаж металлической двери 1.0x2,1(h) Демонтаж деревянной двери 1.0x2,1(h)	Демонтаж загрузочного люка деревянного 1.17x1.09 (h)
8	Подсобное Н=2.85 м	3.1	3.1	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 3.1 м².	Снятие штукатурн. слоя кирпичн. стен толщ. 2 см - 15.7 м²	_____	Демонтаж деревянных полов - 3.1 м².	_____	Демонтаж деревянной двери 0,8x2,1(h)	_____
9	Подсобное Н=2.85 м	12.1	12.1	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 12.1 м².	Снятие штукатурн. слоя кирпичн. стен толщ. 2 см - 35.2 м²	_____	Демонтаж деревянных полов - 12.1 м².	_____	Демонтаж деревянной двери 0,8x2,1(h)	_____
</										

Инва. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (продолжение)																																		
№ №	Наименование помещений	Пло- щадь помещ. м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Панели	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи																								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10																								
Первый этаж (начало)																																		
1	Тамбур	3.1					Демонтаж керамогранита 3.1 м²																											
2.1 2.2 2.3	Вестибюль	481.2		Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 304.2 м². Снятие натяжного потолка -132.7 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 461.3м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 681.6 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 745.5 м².		Демонтаж керамогранита - 154.8 м² Снятие линолеума - 103.1 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=158.3 м	Учтено в помещениях																									
3	Гардероб	24.5	77.1	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 24.5 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 26.1 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 77.1 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 92.0 м².		Снятие линолеума - 24.5 м² Демонтаж деревянных полов - 26.1 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=20.4 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)																									
4	Охрана	11.4	47.0	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 11.4 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 12.0 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 0.0 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 0.0 м².		Снятие линолеума - 11.4 м² Демонтаж деревянных полов - 12.0 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=12.7 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)																									
5	Кабинет №15 на 25 уч. мест	38.1	85.5	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 38.1 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 39.7 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 85.5 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 102.9 м².		Снятие линолеума - 38.1 м² Демонтаж деревянных полов - 39.7 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=24.1 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)																									
6	Аудитория № 16 на 68 уч. мест	67.7	108.6	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 67.7 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 70.8 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 108.6 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 131.1 м².		Снятие линолеума - 67.7 м² Демонтаж деревянных полов - 70.8 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=31.7 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)																									
7 8 9 10 11 12 13	Туалет Помещение Помещение Помещение Коридор Подсобное Подсобное Сумарная площадь с перегородками	2.3 6.4 21.4 13.3 10.8 5.8 3.5 70.4	70.4	Снятие подвесного потолка "Армстронг" в пом. 9,10 - 34.7 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 70.5 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 58.6 м². Демонтаж кирпичных перегородок - 18.1 м³ Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 122.9 м².		Снятие керамогранита - 70.5 м²	L=58.8 м	Демонтаж дверн. блоков деревянных 0,9х2,1(h) -4 шт																									
						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2025</td><td rowspan="3">65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ Ведомость демонтажных работ по помещениям</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td></td><td></td></tr></table>										2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ Ведомость демонтажных работ по помещениям	Лист								3	изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ Ведомость демонтажных работ по помещениям	Лист																											
								3																										
изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																													

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (продолжение)										
№ №	Наименование помещений	Пло- щадь помещ. м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Панели	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Первый этаж (продолжение 1)										
14	Аудитория №бн. на 24 уч. места	46.4	88.7	Снятие подвесного потолка ГВЛ - 46.4 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 48.3 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 88.7 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 101.3 м².		Демонтаж керамогранита - 46.4 м² Демонтаж деревянных полов - 48.3 м²	L=26.1 м	Демонтаж дверн. блока металлической двери 1.3х2,2 (h) Демонтаж дверн. блока металло-пластиковой двери 1.3х2,2 (h) Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1	
15	Коридор	12.6	57.2	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 12.6 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 13,0 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 57.2 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 68.9 м².		Демонтаж керамогранита - 12.6 м² Демонтаж деревянных полов - 13.0 м²	L=14.7 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 0,8х2,1 (h)	
16	Аудитория №17а на 38 уч. мест	65.4	106.0	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 65.4 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 67.9 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 106.0 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 127.7 м².		Демонтаж керамогранита 65.4 м² Демонтаж деревянных полов - 67.9 м²	L=31.0 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)	
17	Кабинет № 17 на 38 уч. мест	66.9	107.1	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 66.9 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 68.8 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 107.1 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 128,5 м².		Снятие линолеума - 66.9 м² Демонтаж деревянных полов - 68.8 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=31.3 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)	
18	Студия	21.6	65.2	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 21.6 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 24.0 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 65.2 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 80.4 м².		Снятие ламината - 21.6 м² Демонтаж деревянных полов - 24.0 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=18.1 м		
19	Аудитория	38.1	78.2	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 38.1 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 39.4 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 78.2 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 95.0 м². Демонтаж кирпичной перегородки - 4.2 м³		Снятие линолеума - 38.1 м² Демонтаж деревянных полов - 39.4 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=25.0 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)	
20	Студия	18.8	57.0	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 18.8 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 19.8 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 57.0 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 69.5 м².		Снятие линолеума - 18.8 м² Демонтаж деревянных полов - 19.8 м²		Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)	

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (продолжение)										
№ №	Наименование помещений	Пло- щадь помещ. м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Панели	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Первый этаж (продолжение 2)										
21	Кабинет № 20 на 10 уч. мест	13.1	47.8	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 13.1 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 14.8 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 47.8 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 60.1 м².		Снятие линолеума - 13.1 м² Демонтаж деревянных полов - 14.8 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=13.9 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)	
22	Коридор	26.7	69.8	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 26.7 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 28.0 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 69.8 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 84.9 м².		Снятие линолеума - 26.7 м² Демонтаж деревянных полов - 28.0 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=18.7 м	_____	
23	Подсобное	2.1	5.2	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 2.1 м².			Снятие линолеума - 2.1 м² Демонтаж деревянных полов - 2.1 м²	_____	_____	
24	Студия	12.0	38.0	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 12.0 м².	Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 38.0 м².		Снятие линолеума - 12.0 м² Демонтаж деревянных полов - 12.0 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=10.9 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,8х2,1 (h)	
25	Коридор	7.1	27.7	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 7.1 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 7.4 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 27.7 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 38.9 м².		Демонтаж керамогранита -7.1 м² Демонтаж деревянных полов - 7.4 м²	L=9.4 м	_____	
26	Кабинет	7.6	37.4	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 7.6 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 8.5 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 37.4 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 47.2 м².		Снятие линолеума - 7.6 м² Демонтаж деревянных полов - 8.5 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=10.7 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)	
27	Кабинет	8.3	36.5	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 8.3 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 13.1 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 36.5 м². Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 48,9м².		Снятие линолеума - 8.3 м² Демонтаж деревянных полов - 13.1 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=11.0 м	_____	
Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №								
							2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		Лист
								Ведомость демонтажных работ по помещениям		5
изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (продолжение)											
№ №	Наименование помещений	Пло- щадь помещ. м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Панели	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Первый этаж (продолжение 3)											
28	Спортивный зал	229.3	318.7	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 229.3 м².	Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 318.7 м².				_____		
29	Кабинет	17.3	100.8						Демонтаж дверн. блока деревянного 1.43х2,8(h)		
30	Кабинет	24.9									
31	Подсобное Сумарная площадь с перегородками	14.7 58.8									
32	Коридор	14.0	59.6	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 14.0 м².	Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 59.6 м².		Снятие линолеума - 14.0 м² Демонтаж деревянных полов - 14.0 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=11.5 м	_____		
33	Раздевалка	6.4	29.6						_____		
34	Раздевалка	6.1	28.7						_____		
35	Коридор	32.2	78.0						_____		
36	Тамбур	1.5	00.0						_____		
						изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	
						2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ				Лист
						Дата	Ведомость демонтажных работ по помещениям				6

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (продолжение)												
№ №	Наименование помещений	Пло- щадь помещ. м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Панели	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
Первый этаж (продолжение 4)												
37	Тренерская	11.1	41.1						_____			
38	Санузел	15.5	58.6	Снятие подвесного реечного потолка - 15.5 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 15.5 м².	Демонтаж керамической плитки - 58.6 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 58.6 м².		Демонтаж керамогранита - 15.5 м² Демонтаж деревянных полов - 15.5 м²		Демонтаж пластиковых перегородок су с дверями - 9.9 м²			
39	Санузел	4.9	35.4	Снятие подвесного реечного потолка - 4.9 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 4.9 м².	Демонтаж керамической плитки - 35.4 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 35.4 м².		Демонтаж керамогранита - 4.9 м² Демонтаж деревянных полов - 4.9 м²		Демонтаж дверн. блока деревянного 0,8х2,1(h)			
40	Коридор	6.6	33.0	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 6.6 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 6.6 м².	Демонтаж керамической плитки - 33.0 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 33.0 м².		Демонтаж керамогранита - 6.6 м² Демонтаж деревянных полов - 6.6 м²		Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1(h)			
41	Коридор	6.8	30.1	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 6.8 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 6.8 м².	Демонтаж керамической плитки - 30.1 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 30.1 м².		Демонтаж керамогранита - 6.8 м² Демонтаж деревянных полов - 6.8 м²		_____			
42	Санузел	12.2	52.8	Снятие подвесного реечного потолка - 12.2 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 12.2 м².	Демонтаж керамической плитки - 52.8 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 52.1 м².		Демонтаж керамогранита - 12.2 м² Демонтаж деревянных полов - 12.2 м²		Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1(h)			
43	Санузел	15.9	58.6	Снятие подвесного реечного потолка - 15.9 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 15.9 м².	Демонтаж керамической плитки - 58.6 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 58.6 м².		Демонтаж керамогранита - 15.9 м² Демонтаж деревянных полов - 15.9 м²		Демонтаж пластиковых перегородок су с дверями -11.4 м²			
Изм. № подл.	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №									
								65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ				Лист
								Ведомость демонтажных работ по помещениям				7
								2025				
				изм.				Код.уч.				Лист
								Н док.				Подпись
								Дата				

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (продолжение)										
№ №	Наименование помещений	Пло- щадь помещ. м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Панели	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Первый этаж (продолжение 5)										
44	Аудитория № 1 на 18 уч.мест	21.6	59.3	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 21.6 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 22.3 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 59.3 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 71.8 м².		Снятие линолеума - 21.6 м² Демонтаж деревянных полов - 22.3 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=17.7 м²	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)	
45	Коридор	7.1	34.8	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 7.1 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 8.4 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 34.8 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 45.1 м².		Снятие линолеума - 7.1 м² Демонтаж деревянных полов - 8.4 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=9.2 м²	Демонтаж дверн. блока металлического 1,1х2,4 (h) Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)	
46	Подсобное	2.8	9.3	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 2.8 м².	Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 9.3 м².		Снятие линолеума - 2.8 м² Демонтаж деревянных полов - 2.8 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=6.0 м²	_____	
47	Подсобное	10.3	25.3	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 10.3 м².	Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 25.3 м².		Снятие линолеума - 10.3 м² Демонтаж деревянных полов - 10.3 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=11.6 м²	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,8х2,1 (h)	
48	Кабинет	7.9	137,8	Снятие подвесного потолка	Демонтаж ГВЛ по		Снятие линолеума - 57.5 м²	Снятие ПВХ плинтуса	Демонтаж дверн. блока	
49	Коридор	6.7		"Армстронг" - 57.5 м²	алюминиевому каркасу-137.8м²		Демонтаж деревянных полов -		деревянного 0,9х2,1 (h)	
50	Коридор	42.9		Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 60.8 м².	Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 177.0 м².		Демонтаж деревянных полов -		деревянного 0,9х2,1 (h)	
Сумарная площадь с перегородками		60.8		Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 60.8 м².	Демонтаж перегородки из стеклоблоков-1.4м³ из кирпича- 3.9м³		60.8 м²	L=36.1 м²	Демонтаж дверн. блока деревянного 1,42х2,1 (h)	
51	Аудитория № 4 на 40 уч.мест	50.1	98.8	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 50.1 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 52.1 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 98.8м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 118.7 м².		Снятие линолеума - 50.1 м² Демонтаж деревянных полов - 52.1 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=28.0 м²	Демонтаж дверн. блока деревянного 1,0х2,1 (h)	
52	Аудитория № 6а на 16 уч.мест	30.0	82.3	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 30.0 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 30.9 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 82.3 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 99.9 м².		Снятие линолеума - 30.0 м² Демонтаж деревянных полов - 30.9 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=22.4 м²	Демонтаж дверн. блока деревянного 1,0х2,1 (h)	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №								
								65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		Лист
								Ведомость демонтажных работ по помещениям		8
						2025				
изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (продолжение)										
№ №	Наименование помещений	Пло- щадь помещ. м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Панели	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Первый этаж окнчание)										
53	Аудитория № 6 на 24 уч.места	48.1	93.0	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 48.1 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 49.6 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу -93.0м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - ____ 111.9 м².		Снятие линолеума - 48.1 м² Демонтаж деревянных полов - 49.6 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=25.6 м²	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)	
54	Кабинет	19.6	65.9	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 19.6 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 21.7 _ м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу- 65.9м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. -79.4 м².		Снятие линолеума - 19.8 м² Демонтаж деревянных полов - 20.7 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=18.1 м²	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)	
55	Кабинет	20.2	66.7	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 20.2 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 21.2 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 66.7м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 79.8 м².		Снятие линолеума - 20.2 м² Демонтаж деревянных полов - 21.2 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=18.3 м²	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)	
56	Кабинет	43.5	165.8	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 63.8 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 68.6 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу-197.3м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 121.2 м². Демонтаж перегородки из кирпича 12 м³		Снятие линолеума - 63.8 м² Демонтаж деревянных полов - 68.6 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=48.9 м²	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9x2,1(h) Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9x2,1(h) Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)	
57	Кабинет	15.2								
58	Коридор Сумарная площадь с перегородками	5.1 68.6								
59	Аудитория № 11 на 40 уч.мест	70.1	109.7	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 70.1 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 71.9 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу -109.7м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 131.6 м².		Снятие линолеума - 70.1 м² Демонтаж деревянных полов - 71.9 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=32.1 м²	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)	
60	Аудитория № 12 на 20 уч.мест	38.4	85.8	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 3 8.4 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 40.1 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 85.7м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 103.3 м².		Снятие линолеума - 38.4 м² Демонтаж деревянных полов - 40.1 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=24.2 м²	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)	
61	Аудитория № 13 на 24 уч.места	36.5	98.4	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 36.5 Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 38.0 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 98.4м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 115.8 м².		Снятие линолеума - 36.5 м² Демонтаж деревянных полов - 38.0 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=26.8 м²	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,8x2,1 (h)	
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №								
							65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		Лист	
							Ведомость демонтажных работ по помещениям		9	
						2025				
изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (продолжение)										
№ №	Наименование помещений	Пло- щадь помещ. м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Панели	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Второй этаж (начало)										
1	Лестница	31.9	80.6	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 31.9 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 78.2м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 80.6 м².			Снятие ПВХ плинтуса L=8.2 м		
2	Кабинет	15.6	54.2	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 15.6м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 16.5 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу-54.2м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 65.9 м².		Снятие линолеума - 15.6 м² Демонтаж деревянных полов - 16.5 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=15.8 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)	
3	Подсобное	7.9	18.8	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 7.9 м².	Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 18.8 м².		Демонтаж деревянных полов - 7.9		Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)	
4	Лестница	4.6	23.0	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 4.6 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу-23.0м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 27.0 м².		Снятие линолеума - 4.6 м² Демонтаж деревянных полов - 4.6 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=5.6 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)	
5	Коридор	325.7	526.9	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 325.7м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 338.3 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу-526.9м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 595.7м².		Снятие линолеума - 325.7 м² Демонтаж деревянных полов - 338.3 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=145.3 м	Учтено в помещениях	
6	Коридор	45.5	154.9	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 63.5 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу-154.9м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 186.8 м². Демонтаж кирпичной перегородки - 4.8 м³		Снятие линолеума - 63.0 м² Демонтаж деревянных полов - 66.6 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=42.6 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h) Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)- 2 шт	
7	Кабинет Сумарная площадь с перегородками	18.7 66.6		Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 66.0 м².						
8	Подсобное	13.9	47.5	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 29.6 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу- 99.6 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 119.4 м² Демонтаж кирпичной перегородки 2.6 м³		Снятие линолеума - 29.6 м² Демонтаж деревянных полов - 31.2 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=28.9 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)	
9	Подсобное	15.7	52.1	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 32.1 м².						

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (продолжение)										
№ №	Наименование помещений	Пло- щадь помещ. м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Панели	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Второй этаж (продолжение 1)										
10	Лестница	14.6	72.7	Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 26.7 м².	Демонтаж кирпичной перегородки - 8.9 м³ Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 72.7 м².				_____	
11	Кабинет	86.8	122.4	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 86.8 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 86.9 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 122.4 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 147.8 м².		Снятие линолеума - 86.8 м² Демонтаж деревянных полов - 86.9 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=35.0 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1.43x2,8 (h)	
12	Кабинет	50.2	95.8	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 48.0 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 50.2 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 95.8 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 115.2 м².		Снятие линолеума - 48.0 м² Демонтаж деревянных полов - 50.2 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=27.0 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1.43x2,8 (h)	
13	Кабинет	24.5	73.3	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 24.5 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 25.8 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 73.3 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 87.8 м².		Снятие линолеума - 24.5 м² Демонтаж деревянных полов - 25.8 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=20.4 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,8x2,1 (h)	
14	Приемная	22.3	63.6	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 22.3 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 22.6 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 63.6 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 77.8 м².		Снятие линолеума - 22.3 м² Демонтаж деревянных полов - 22.6 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=16.9 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)	
15	Кабинет	43.0	81.0	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 43.0 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 45.1м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 81.0 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 99.9 м².		Снятие линолеума - 43.0 м² Демонтаж деревянных полов - 45.1 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=25.6 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9x2,1 (h)	
16	Кабинет	21.8	71.5	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 21.8 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 22.8 м².	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 71.5 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 85.9 м².		Снятие линолеума - 21.8 м² Демонтаж деревянных полов - 22.8 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=19.6 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)	
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №								
							2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		Лист
								Ведомость демонтажных работ по помещениям		11
изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (продолжение)										
№ №	Наименование помещений	Пло- щадь помещ. м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Панели	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Второй этаж (продолжение 2)										
17	Кабинет	71.9	111.2	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 71.9 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 73.2 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 111.2 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 132,9м².		Снятие ламината - 71.9 м² Демонтаж деревянных полов - 73.2 м² Демонтаж деревянного подиума - 16.7 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=32.5 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)	
18	Кабинет	39.3	86.9	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 39.3 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 41.0 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 86.9 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 104.6 м².		Снятие линолеума - 39.3 м² Демонтаж деревянных полов - 41.0 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=24.5 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)	
19	АКТОВЫЙ зал	221.4	367.3	50% Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 110.7 м²	80% Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 293.8 м². Демонтаж кирпичной перегородки - 1.3 м³		Снятие паркета - 221.4 м² Демонтаж деревянных полов - 221.4 м²	Снятие деревянного плинтуса L=50.0 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,8х2,1 (h)	
20	Кабинет	38.9	86.6	Снятие подвесного потолка "Армстронг"- 38.9 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 40.6 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 86.6 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. -104.6 м².		Снятие линолеума - 38.9 м² Демонтаж деревянных полов - 40.6 м²	Снятие ПВХ плинтуса L=24.5 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)	
21	Кабинет	69.4	110.1	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 69.4 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 71.6 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 110.1 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 132,4 м².		Снятие линолеума69,4м² Демонтаж деревянных полов 71,6м²	Снятие ПВХ плинтуса L=32.2 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)	
22	Кабинет	69.4	102.0	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 69.4 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 71.7 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 102.0 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 124.2м²		Снятие линолеума 69,4м² Демонтаж деревянных полов71,7м²	Снятие ПВХ плинтуса L=32.0 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)	
23	Кабинет	47.8	92.9	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 47.8 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 49.8 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 92.9 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 111.7 м²		Снятие линолеума 47,8м² Демонтаж деревянных полов 49,8м²	Снятие ПВХ плинтуса L=26.3 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)	
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №								
							65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		Лист	
							Ведомость демонтажных работ по помещениям		12	
изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (продолжение)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ №	Наименование помещений	Пло- щадь помещ. м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Панели	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10

Второй этаж (продолжение 3)	
-----------------------------	--

24	Кабинет	64.8	105.3	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 64.8 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 68.9 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 105.3м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 129.0 м²		Снятие линолеума - 64.8 м² Демонтаж деревянных полов - 68.9 м²	Снятие ПВХ плитуса L=31.0 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)	
25	Кабинет	67.6	107.9	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 64.6 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 69.4 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 107.9 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 129.4 м²		Снятие линолеума 67,6м² Демонтаж деревянных полов - 69.4 м²	Снятие ПВХ плитуса L=31.6м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)	
26	Лестница	22.7	91.0	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 89.0 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 29.4 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 87.1 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 91.0 м²				Учтено в помещениях	
27	Кабинет	8.2	38.9	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 8.2 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 8.9 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 38.9 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 48.5 м²		Снятие линолеума - 8.2м² Демонтаж деревянных полов - 8.9 м²	Снятие ПВХ плитуса L=10.5 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,8x2,1 (h)	
28	Кабинет	9.0	39.1	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 9.0 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 10.4 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 39.1 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 50.6 м²		Снятие линолеума - 9.0 м² Демонтаж деревянных полов - 10.4 м²	Снятие ПВХ плитуса L=11.7 м	_____	
29	Кабинет	106.8	128.2	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 106.8 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 109.0 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 128.2м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 155,6 м².		Демонтаж деревянного подиума - 11.8 м² Снятие линолеума - 98.7 м² Снятие ламината - 9.6 м² Демонтаж деревянных полов - 109.0 м²	Снятие ПВХ плитуса L=40.7 м	Демонтаж дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ Ведомость демонтажных работ по помещениям	Лист
							13
изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (продолжение)										
№ №	Наименование помещений	Пло- щадь помещ. м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Панели	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Третий этаж										
1	Кабинет	17.3	38.6	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 16.5 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 17.3 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 38.6 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 40.6 м²		Снятие линолеума - 8.8 м² Демонтаж деревянных полов - 8.8 м²	Снятие плинтуса L=8.0 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)	
2	Кабинет	16.0	36.7	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 15.2 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 16.0 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 36.7м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 38.1 м²		Снятие линолеума15,2м² Демонтаж деревянных полов - 16.0 м²	Снятие плинтуса L=15.3 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 0,8х2,1 (h)	
3	Кабинет	81.2	101.5	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 81.2 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 83.5 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 101.5м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. -107.5 м²		Снятие линолеума81,2м² Демонтаж деревянных полов - 83.5 м²	Снятие плинтуса L=37.2 м	Учтено в помещениях	
4	Кабинет	15.8	37.1	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 15.8 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 16.5 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 37.1 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 38.6 м²		Снятие линолеума -15.8 м² Демонтаж деревянных полов - 16.5 м²	Снятие плинтуса L=15.5 м	Демонтаж дверн. блока деревянного0,9х2,1 (h)	
5	Кабинет	28.2	51.7	Снятие подвесного потолка "Армстронг" - 28.2 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, по дранке на площ. - 30.4 м²	Демонтаж ГВЛ по алюминиевому каркасу - 51.7 м² Снятие штукатурки толщ. 2 см, на площ. - 53.4м²		Снятие линолеума - 28.2 м² Демонтаж деревянных полов - 30.4 м²	Снятие плинтуса L=21.4 м	Демонтаж дверн. блока деревянного0,8х2,1 (h)	

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ												
№ №	Наименование помещений	Площадь помещ.м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены		Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи		
		Периметр помещ.м				Цвет					материал верхнего слоя, цвет	материал, цвет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Подвал (начало)											
1	Коридор Н=2.85 м	17.2	71.6	Штукатурка толщ. 2 см - 17.2 м² по штукатурной сетке. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 71.6 м², шпатлевка 0.5 см. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 1016	Бетонный	Бетонный серый, длина 25.6 м	_____	_____		
		27.8										
2	Подсобное помещение Н=2.85 м	38.7	70.9	Штукатурка толщ. 2 см - 38.7 м² по штукатурной сетке. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 70.9 м², шпатлевка 0.5 см. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 1016	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 25.6 м	Установка деревянной двери 1.0x2,1(h)	_____		
		25.6										
3	Подсобное помещение Н=2.85 м	20.9	50.5	Штукатурка толщ. 2 см - 20.9 м² по штукатурной сетке. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 50.5 м², шпатлевка 0.5 см. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 1016	Бетонный		Установка деревянной двери 1.0x2,1(h)	_____		
		19.5										
4	Электро- щитовая Н=2.85 м	14.9	46.1	Штукатурка толщ. 2 см - 14.9 м² по штукатурной сетке. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 46.1 м², шпатлевка 0.5 см. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 1013	Бетонный		Установка деревянной двери 1.0x2,1(h)	_____		
		16.9										
5	Технический коридор Н=2.85 м	9.1	38.8	Штукатурка толщ. 2 см - 9.1 м² по штукатурной сетке. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 38.8 м², шпатлевка 0.5 см. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 1013	Бетонный		_____	_____		
		13.6										
6	Тепловой узел Н=2.85 м	20.9	52.9	Штукатурка толщ. 2 см - 20.9 м² по штукатурной сетке. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 20,9 м², шпатлевка 0.5 см. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 1013	Бетонный		Установка деревянной двери 0,9x2,1(h)	_____		
		19.6										
Взам. инв. №												
Подпись и дата												
Инв. № подл.												

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ						
						Проект капитального ремонта с элементами реставрации объекта культурного наследия «Первая женская гимназия», г. Чита, ул. Чкалова, 140. Учебное здание.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					Стадия	Лист	Листов
ГАП		Пищикова								П	48	
ГИП		Лиханова										
архитектор		Пищикова								Ведомость ремонтных и отделочных работ по помещениям		
инж.констр.		Алтобасов С.										
н.контроль		Лиханова										
						ООО ТАПМ				"Читаархпроект"		

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ										
№ №	Наименование помещений	Площадь помещ.м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены	Цвет	Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
		Периметр помещ.м			материал верхнего слоя, цвет		материал, цвет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подвал (окончание)										
7	Подсобное помещение Н=2.85 м	79.8	133.7	Штукатурка толщ. 2 см - 79.8 м² по штукатурной сетке. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 133.7 м², шпатлевка 0.5 см. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 1016	Бетонный		Установка металлической двери 1.0x2,1(h) Установка деревянной двери 1.0x2,1(h)	Установка загрузочного наружного деревянного утепленного люка 1.1x1.0 (h)
		49.7								
8	Подсобное помещение Н=2.85 м	3.1	19.1	Штукатурка толщ. 2 см - 3.1 м² по штукатурной сетке. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 19.1 м², шпатлевка 0.5 см. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 1013	Бетонный		Установка деревянной двери 0.8x2,1(h)	_____
		7.3								
9	Подсобное помещение Н=2.85 м	12.1	40.5	Штукатурка толщ. 2 см - 12.1 м² по штукатурной сетке. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 12.1 м², шпатлевка 0.5 см. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 1013	Бетонный		Установка деревянной двери 0,8x2,1(h)	_____
		14.8								

Взам. инв. №

Днев. № подл.

Подпись и дата

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ										
№ №	Наименование помещений	Площадь помещ.м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены		Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
		Периметр помещ.м		вид ремонтных и отделочных работ	вид ремонтных и отделочных работ	Цвет	материал верхнего слоя, цвет	материал, цвет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Первый этаж (начало)										
1	Тамбур Н=4.33 м	2.1				RAL 7047				
2	Вестибюль Н=4.33 м	490.3	745.5	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 490.3м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 243.5 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 621.8м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 745.5 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 679.0 м²	RAL 070 90 20	Ремонт исторической керамической плитки _____ м² Керамогранит нескользкий по деревянному основанию _____ м². Цвет- песочный	L=199.1м	Учтено в помещениях	
		243.5 см.примеч. п.1								
3	Гардероб Н=4.33 м	26.1	92.0	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 26.1 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 21.8м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 37.4 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 92.0 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 84.3 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 21.8 м	Установка дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)	
		21.8								
4	Охрана Н=4.33 м	12.0	56.9	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 12.0 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 14.1м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 19.1 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 56.9 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 51.9 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 14.1 м	Установка дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)	
		14.1								
5	Кабинет №15 на 25 уч. мест Н=4.33 м	39.7	102.9	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 39.7 м²,вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 26.1 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 52.9 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 102.9 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 93.9 м²	RAL 1013	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 26.1 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)	
		26.1								
6	Аудитория № 16 на 68 уч. мест Н=4.33 м	70.8	131.6	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 70.8 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 33.9 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 88.3 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 131.6 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 119.6 м²	RAL 1013	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 33.9 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)	
		33.9								
7	Аудитория № бн. на 48 уч. мест Н=4.33 м	70.4	124.4	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 70.4 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 33.6 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 87.8 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 124.4 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 112.4 м²	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 33.6 м		
		33.6								
1. Периметр в вестибюле 243.5 рассчитан для падуг с потолочными и настенными тягами с учетом оформления балок падугами и тягами.										
						2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			Лист
							Ведомость ремонтных и отделочных работ по помещениям			3
изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ															
№ №	Наименование помещений	Площадь помещ.м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены		Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи					
		Периметр помещ.м		вид ремонтных и отделочных работ	вид ремонтных и отделочных работ	Цвет	материал верхнего слоя, цвет	материал, цвет							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Первый этаж (продолжение 1)															
14	Аудитория № бн. на 24 уч. места Н=4.33 м	48.3	111.1	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 48.3 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 27.9 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 62.7 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 111.1 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 101.3 м²	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 27.9 м		Установка оконного блока вместо металло-пластик. двери 1.3x2,2 (h)					
		27.9													
15	Коридор Н=4.33 м	13.0	66.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 13.0 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 17.1 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 21.1 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 66.8 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 61.3 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 17.1 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1.47x2,1 (h)						
		17.1													
16	Аудитория № 17а на 38 уч. мест Н=4.33 м	67.8	127.7	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 67.8 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 33.1 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 84.8 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 127.7 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 116.0 м²	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 33.1 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)						
		33.1													
17	Кабинет № 17 на 38 уч. мест Н=4.33 м	68.7	129.0	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 68.7 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 33.3 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 85.8 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 129.0 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 117.3 м²	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 33.3 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)						
		33.3													
18	Студия Н=4.33 м	24.0	80.4	Штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 24.0 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 80.4 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 19.7 м							
		19.7													
19	Аудитория Н=4.33 м	45.0	108.4	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 45.0 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 29.3 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 60.3 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 108.4 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 98.0 м²	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 29.3 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1.5x2.85 (h)						
		29.3													
20	Студия Н=4.33 м	19.7	69.5	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 19.7 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 17.8 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 28.8 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 69.5 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 63.3 м²	RAL 1013	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 17.8 м	Установка дверн. блока деревянного 0,9x2,1 (h)						
		17.8													
Взам. инв. №															
Подпись и дата															
Инв. № подл.															
												2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		Лист
							изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ведомость ремонтных и отделочных работ по помещениям		4

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ											
№ №	Наименование помещений	Площадь помещ.м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены		Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи	
		Периметр помещ.м		вид ремонтных и отделочных работ	вид ремонтных и отделочных работ	Цвет	материал верхнего слоя, цвет	материал, цвет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Первый этаж (продолжение 2)											
21	Кабинет № 20 на 10 уч. мест Н=4.33 м	15.0	60.0	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 15.0 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L=15.7 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 22.9 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 60.0 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 54.6 м²	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 15.7 м	Установка дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)		
		15.7									
22	Коридор Н=4.33 м	23.1	73.3	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 23.1 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 22.8 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 31.9 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 73.3 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 67.3 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 22.8 м	_____		
		22.8									
23	Подсобное Н=4.33 м	2.1	5.2	Штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 2.1 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 5.2 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 1013	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 8.3 м	_____		
		8.3									
24	Студия Н=4.33 м	12.0	58.3	Штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 12.0 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 58.3 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 1013	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 14.7 м	Установка дверн. блока деревянного 0,8х2,1 (h)		
		14.7									
25	Коридор Н=4.33 м	7.3	36.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 7.3 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 12.1 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый _____ м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 36.8 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 34.3 м²		Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 12.1 м	_____		
		12.1									
26	Кабинет Н=4.33 м	8.4	48.2	Штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 8.4 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 48.2 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 12.6 м	Установка дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)		
		12.6									
27	Кабинет Н=4.33 м	8.3	48.9	Штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 8.3 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 48.9 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 13.2 м	_____		
		13.2									
Взам. инв. №											
Подпись и дата											
Инв. № подл.											
						изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
						65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ					Лист
						Ведомость ремонтных и отделочных работ по помещениям					5

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ	
--	--

№ №	Наименование помещений	Площадь помещ.м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены		Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
		Периметр помещ.м		вид ремонтных и отделочных работ	вид ремонтных и отделочных работ	Цвет	материал верхнего слоя, цвет	материал, цвет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Первый этаж (продолжение 3)	
-----------------------------	--

28	Спортивный зал Н=5.52 м	230.2	318.7	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 230.2 м² по штукатурной сетке, шпатлевка 0.5 см, грунтовка, окраска акриловой матовой краской за 2 раза , цвет - белый	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 318.7 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка, окраска акриловой матовой краской за 2 раза 318.7 м²	RAL 1013	Ремонт деревянных полов -15%. Окраска масляной краской за 2 раза 230.3 м². Цвет - RAL 6018	Деревянный Цвет - RAL 6018 L= 64.3 м	_____	
		64.3								
29	Аудитория № 22 на 40 уч.мест Н=4.33 м	58.8	115.0	Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, 58.8 м², цвет - белый	Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 115.0 м²	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 31.2 м	Установка дверн. блока деревянного 1.43x2,8(h)	
		31.2								
32	Коридор Н=4.17 м	13.8	59.6	Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, 13.8 м² цвет - белый	Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 59.6 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 17.2 м	_____	
		17.2								
33	Раздевалка Н=4.15м	6.4	29.6	_____	Окраска акриловой матовой краской за 2 раза _____ м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 10.2 м	_____	
		10.2								
34	Раздевалка Н=4.15 м	6.1	28.7	_____	Окраска акриловой матовой краской за 2 раза _____ м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 9.8 м	_____	
		9.8								
35	Коридор Н=4.15 м	32.2	78.0	_____	Окраска акриловой матовой краской за 2 раза _____ м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 31.0 м	_____	
		31.0								
36	Тамбур Н=4.15 м	1.6		_____	Окраска акриловой матовой краской за 2 раза _____ м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 2.5 м	_____	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

					2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ Ведомость ремонтных и отделочных работ по помещениям	Лист
							6
изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ												
№ №	Наименование помещений	Площадь помещ.м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены		Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи		
		Периметр помещ.м		вид ремонтных и отделочных работ	вид ремонтных и отделочных работ	Цвет	материал верхнего слоя, цвет	материал, цвет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Первый этаж (продолжение 4)												
37	Тренерская Н=4.15м	11.1	41.1	_____	Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 44.1 м²		Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 14.8 м	_____			
		14.8										
38	Санузел Н=4.33 м	16.0	68.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 16.0 м² ,вытягивание падуги, L= 17.0м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка, окраска акриловой матовой краской за 2 раза , цвет - белый. см прим.	Штукатурка толщ. 2 см - 68.8 м², облицовка керамической плиткой на высоту 3.0 м, выше - окраска акриловой матовой краской за 2 раза , цвет - белый	светло- кремовый	Керамическая плитка светлый песочный	Керамическая плитка светлый песочный длина 17.0 м	Установка пластиковых перегородок су с дверями - 9.9 м² Цвет - белый			
		17.0										
39	Санузел Н=4.33 м	4.9	39.6	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 4.9 м², вытягивание падуги, L=10.5 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка, окраска акриловой матовой краской за 2 раза , цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см - 39.6 м², облицовка керамической плиткой на высоту 3.0 м, выше - окраска акриловой матовой краской за 2 раза , цвет - белый	светло- кремовый	Керамическая плитка светлый песочный	Керамическая плитка светлый песочный длина 10.5 м	Установка дверн. блока деревянного 0,8x2,1(h)			
		10.5										
40	Коридор Н=4.33 м	6.6	37.6	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см - 6.6 м² по штукатурной сетке, вытягивание падуги, L=10.6 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка, водоэмульсионная окраска за 2 раза, 8.0 м2, цвет - белый	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см - 37.6 м², вытягивание падуги, шпатлевка 0.5 см, грунтовка, окраска акриловой матовой краской окраска акриловой краской за 2 раза 36.3 м2	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 10.6 м	_____			
		10.6										
41	Коридор Н=4.33 м	6.8	34.5	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см - 6.8 м² по штукатурной сетке, вытягивание падуги, L=10.9 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка, водоэмульсионная окраска за 2 раза 8.2 м2 , цвет - белый	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см - 34.5 м², вытягивание падуги и потолочных тяг, шпатлевка 0.5 см, грунтовка, окраска акриловой матовой краской окраска акриловой краской за 2 раза 33.2 м2	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 10.9 м	_____			
		10.9										
42	Санузел Н=4.33 м	12.2	58.9	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см - 12.2 м² по штукатурной сетке, вытягивание падуги, L=15.2 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка, водоэмульсионная окраска за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см -58,9 м², облицовка керамической плиткой, на высоту 3.0 м, выше - окраска акриловой матовой краской за 2 раза , цвет - белый	светло- кремовый	Керамическая плитка светлый песочный	Керамическая плитка светлый песочный длина 15.2 м	Установка дверн. блока деревянного 0,9x2,1(h)			
		15.2										
43	Санузел Н=4.33 м	16.1	68.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см - 16.1м² по штукатурной сетке, вытягивание падуги и потолочных тяг, L=17.0 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка, водоэмульсионная окраска за 2 раза , цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см - 68,8 м², облицовка керамической плиткой, выше - окраска акриловой матовой краской за 2 раза , цвет - белый	светло- кремовый	Керамическая плитка светлый песочный	Керамическая плитка светлый песочный длина 17.0 м	Установка пластиковых перегородок су с дверями -11.4 м² Цвет - белый			
		17.0										
В санузлах, поз. 38, 39, 40, 41, 42, 43 при сопряжении потолков и стен вытягивается простая падуга (без тяг) R=20 см												
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ Ведомость ремонтных и отделочных работ по помещениям			Лист
												7
			изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ														
№ №	Наименование помещений	Площадь помещ.м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены		Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи				
		Периметр помещ.м		вид ремонтных и отделочных работ	вид ремонтных и отделочных работ	Цвет	материал верхнего слоя, цвет	материал, цвет						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Первый этаж (продолжение 5)														
44	Аудитория № 1 на 18 уч.мест Н=4.33 м	22.2	71.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 22.2 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L=19.0 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 31.9 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 71.8 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 65.1 м²	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 19.0 м	Установка дверн. блока деревянного 0,9x2,1 (h)					
		19.0												
45	Коридор Н=4.33 м	7.6	53.9	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 7.6 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 7.3 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка, водоэмульсионная окраска за 2 раза , цвет - белый 11.1 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 53.9 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 51.5 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 7.3 м	Установка дверн. блока металлического 1,1x2,4 (h) Демонтаж дверн. блока деревянного 0,9x2,1 (h)					
		7.3												
46	Подсобное Н=4.33 м	3.3	23.2	Штукатурка толщ. 2 см - 3.3 м² по штукатурной сетке, грунтовка, водоэмульсионная окраска за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 23.2 м², грунтовка, окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 1013	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 6.7 м						
		6.7												
47	Подсобное Н=4.33 м	10.3	48.1	Штукатурка толщ. 2 см - 10.3 м² по штукатурной сетке, грунтовка, водоэмульсионная окраска за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см - 48.1 м², грунтовка, окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 1013	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 13.6 м	Установка дверн. блока деревянного 0,8x2,1 (h)					
		13.6												
50	Коридор Н=4.33 м	60.8	142.9	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 60.8 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 40.0 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 83.5 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 142.9 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 127.4 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 40.0 м	Учтено в помещениях					
		40.0												
51	Аудитория № 4 на 40 уч.мест Н=4.33 м	52.1	118.7	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 52.1 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 29.5 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 70.1 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 118.7 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 106.4 м²	RAL 6019	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 29.5 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 1,0x2,1 (h)					
		29.5												
52	Аудитория № 6а на 16 уч.мест Н=4.33 м	30.9	101.1	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 30.9 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 24.7 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 43.4 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 101.1 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 92.6 м²	RAL 6019	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 24.7 м	Демонтаж дверн. блока деревянного 1,0x2,1 (h)					
		24.7												
Взам. инв. №														
Подпись и дата														
Инв. № подл.														
											2025	65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		Лист
												Ведомость ремонтных и отделочных работ по помещениям		8
						изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (начало)											
№ №	Наименование помещений	Площадь помещ.м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены		Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи	
		Периметр помещ.м		вид ремонтных и отделочных работ	вид ремонтных и отделочных работ	Цвет	материал верхнего слоя, цвет	материал, цвет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Первый этаж окнчание)											
53	Аудитория № 6 на 24 уч.места Н=4.33 м	49.6	114.7	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 49.6 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 28.9 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 66,94 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 114.7 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 107.9 м²	RAL 6019	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 28.9 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)		
		28.9									
54	Кабинет Н=4.33 м	20.7	79.4	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 20.7 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 20.0 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 32,7 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 79.4 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 72.6 м²	RAL 6019	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 20.0 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)		
		20.0									
55	Кабинет Н=4.33 м	21.2	79.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 21.2 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 20.1м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 33,3 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 79.8 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 72,4 м²	RAL 6019	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 20.1 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)		
		20.1									
56	Аудитория № 9 на 48 уч.мест Н=4.33 м	68.6	121.2	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 68.6 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 33.2 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 88, 5м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 121.2 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 108,9 м²	RAL 6019	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 33.2 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)		
		33.2									
59	Аудитория № 11 на 40 уч.мест Н=4.33 м	71.8	131.6	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 71.8 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 33.9 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 92,2 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 131.6 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 119,1 м²	RAL 1013	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 33.9 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)		
		33.9									
60	Аудитория № 12 на 20 уч.мест Н=4.33 м	40.1	103.3	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 40.1 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 26.2 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый, 55,8 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 103.3 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 93,6 м²	RAL 1013	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 26.2 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)		
		26.2									
61	Аудитория № 13 на 24 уч.места Н=4.33 м	38.2	116.3	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 38.2 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 27.9 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый, 55,0м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 116.3 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 106.0 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 27.9 м	Установка дверн. блока деревянного 0,8x2,1 (h)		
		27.9									
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №									
									65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ		Лист
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Ведомость ремонтных и отделочных работ по помещениям		9
			изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ											
№ №	Наименование помещений	Площадь помещ.м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены		Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи	
		Периметр помещ.м		вид ремонтных и отделочных работ	вид ремонтных и отделочных работ	Цвет	материал верхнего слоя, цвет	материал, цвет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Второй этаж (начало)											
1	Лестница Н=4.30 м 23,0	31.9	80.6	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 31.9 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 23.0 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 45,7 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 80.6 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 64,5 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 23.0 м			
		23.0									
2	Кабинет Н=4.3 м 16,4 17,2	16.4	66.0	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 16.4 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 17.2 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 26,7 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 66.0 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 59.7 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 17.2 м	Установка дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)		
		17.2									
3	Подсобное Н=4.3 м 13,6	7.9	18.8	Штукатурка толщ. 2 см - 7.9 м² по штукатурной сетке, грунтовка, водоземлюсионная окраска за 2 раза, цвет - белый, 7.9 м2	Штукатурка толщ. 2 см 18.8 м², грунтовка, окраска акриловой матовой краской за 2 раза 18.8 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 13.6 м	Установка дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)		
		13.6									
4	Лестница Н=4.3 м 9,1	4.6	27.0	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 4.6 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 4.6 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 27.0 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 27.0 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 9.1 м	Установка дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)		
		9.1									
5	Коридор Н=4.3 м	338.3	724.9	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 338.3 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 189.2 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 451,8 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 724.9 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 838.5 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 204.2 м	Учтено в помещениях		
		189.2									
6	Коридор Н=4.3 м 40,1	66.6	учтено в пом.5	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 66.6 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 40.1 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 90,7 м²	учтено в пом.5	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, учтено в пом.5	Установка дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h) Установка дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)- 2 шт		
		40.1									
8	Кабинет Н=4.3 м 20,1	24.7	75.7	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 24.7 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L=20.1 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 36,8 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 75.7 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 68.3 м²	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 20.1 м	Установка дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)		
		20.1									

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ											
№ №	Наименование помещений	Площадь помещ.м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены		Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи	
		Периметр помещ.м		вид ремонтных и отделочных работ	вид ремонтных и отделочных работ	Цвет	материал верхнего слоя, цвет	материал, цвет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Второй этаж (продолжение 1)											
10	Лестница	26.7	80.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 26.7 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 21.0 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 39,3 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 80.8 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 73.1 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 21.0 м			
		21.0									
11	Кабинет Н=4.3 м	86.8	147.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 86.8 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 37.3 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 109,2 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 147.8 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 134.0 м²	RAL 6019	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 37.3 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1.43x2,8 (h)		
		37.3									
12	Кабинет Н=4.3 м	50.2	115.5	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 50.2 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L=29.1 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 67,7 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 115.5 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 104.7 м²	RAL 6019	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 29.1 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1.43x2,8 (h)		
		29.1									
13	Кабинет Н=4.3 м	25.7	87.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 25.7 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 21.6 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 38,7 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 87.8 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 79.8 м²	RAL 6019	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 21.6 м	Установка дверн. блока деревянного 0,8x2,1 (h)		
		21.6									
14	Приемная Н=4.3 м	22.5	77.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 22.5 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L=20.6 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 34,9 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 77.8 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 70.2 м²	RAL 6019	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 20.6 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)		
		20.6									
15	Кабинет Н=4.3 м	45.1	99.9	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 45.1 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 27.2 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 61,4 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 99.9 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 89.8 м²	RAL 6019	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 27.2 м	Установка дверн. блока деревянного 0,9x2,1 (h)		
		27.2									
16	Кабинет Н=4.3 м	22.7	85.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 22.7 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L=21.5 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 35.6 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 85.6 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 77.9 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 21.5 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)		
		21.5									
Второй этаж (продолжение 2)											
Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №									
								65-Д 223-20/23-3Ц - АР-ГЧ			Лист
					Ведомость ремонтных и отделочных работ по помещениям					11	

Изн. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ (начало)											
№ №	Наименование помещений	Площадь помещ.м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены			Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
		Периметр помещ.м		вид ремонтных и отделочных работ	вид ремонтных и отделочных работ	Цвет	материал верхнего слоя, цвет	материал, цвет			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Второй этаж (продолжение 2)											
17	Кабинет Н=4.3 м	73.2	132.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 73.2 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 34.3 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 93.8 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 132.8 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 120.1 м²	RAL 1013	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 34.3 м	Установка дверн. блока деревянного 0,9х2,1 (h)		
		34.3									
18	Кабинет Н=4.3 м	41.0	104.6	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 41.0 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 26.4 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 56.8 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 104.6 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 94.8 м²	RAL 1013	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 26.4 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)		
		26.4									
19	Актный зал Н=6.3 м	221.4	367.3	См АС -	См АС -	RAL 1013	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 64.8 м	Установка дверн. блока деревянного 0,8х2,1 (h)		
		64.8									
20	Кабинет Н=4.3 м	40.6	104.6	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 40.6 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L=26.4 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 56.5 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 104.6 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 94.8 м²	RAL 1013	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 26.4 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)		
		26.4									
21	Кабинет Н=4.3 м	71.5	132.4	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 71.5 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 34.1 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 92.0м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 132.4 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 119.8 м²	RAL 1013	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 34.1 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)		
		34.1									
22	Кабинет Н=4.3 м	71.7	124.2	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 71.7 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L=33.9 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 92.0 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 124.2 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 111.7 м²	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 33.9 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)		
		33.9									
23	Кабинет Н=4.3 м	49.7	112.1	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 49.7 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 28.3 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 66.7 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 112.1 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 101.6 м²	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 28.3 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43х2,8 (h)		
		28.3									

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ												
№ №	Наименование помещений	Площадь помещ.м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены		Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи		
		Периметр помещ.м		вид ремонтных и отделочных работ	вид ремонтных и отделочных работ	Цвет	материал верхнего слоя, цвет	материал, цвет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Второй этаж (продолжение 3)												
24	Кабинет Н=4.3 м	68.8	129.0	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 68.8 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L=33.3 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 88.8 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 129.0 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 116.7 м²	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 33.3 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)			
		33.3										
25	Кабинет Н=4.3 м	69.3	129.4	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 69.3 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L=33.4 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 89.3м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 129.4 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 117.1 м²	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 33.4 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)			
		33.4										
26	Лестница Н=4.3 м	22.7	91.0	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 22.7 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L= 22.1 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 36.0 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 91.0 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 82.8 м²		Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 22.1 м	Учтено в помещениях			
		22.1										
27	Кабинет Н=4.3 м	8.8	48.5	Штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 8.8 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 48.5 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 12.9 м	Установка дверн. блока деревянного 0,8x2,1 (h)			
		12.9										
28	Кабинет Н=4.3 м	10.4	50.6	Штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 10.4 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый	Штукатурка толщ. 2 см 50.6 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 13.6 м	_____			
		13.6										
29	Кабинет Н=4.3 м	109.0	155.6	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 109.0 м², вытягивание падуги с потолочными и настенными тягами, L=42.6 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 134.6 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 155.6 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 139.9 м²	RAL 080 90 30	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 42.6 м	Установка дверн. блока деревянного с фрамугой 1,43x2,8 (h)			
		42.6										
Взам. инв. №												
Подпись и дата												
Инв. № подл.												
											</	

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ по ПОМЕЩЕНИЯМ										
№ №	Наименование помещений	Площадь помещ.м²	Пло- щадь стен м²	Потолок	Стены		Пол	Плинтус	Двери	Окна, витражи
		Периметр помещ.м		вид ремонтных и отделочных работ	вид ремонтных и отделочных работ	Цвет	материал верхнего слоя, цвет	материал, цвет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Третий этаж										
1	Лестница	17.3	43.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 17.3 м², вытягивание падути с потолочными и настенными тягами, L=17.2м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 27.6 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 17.3 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 37.4 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 17.2 м	Установка дверн. блока деревянного 0.9х2.1 (h)	
		17.2								
2	Кабинет Н=2.78 м	16.0	38.5	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 16.0 м², вытягивание падути с потолочными и настенными тягами, L= 16.1 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 25.7 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 38.5 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 32.6 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 16.1 м	Установка дверн. блока деревянного 0.8х2.1 (h)	
		16.1								
3	Музей Н=2.78 м	81.2	102.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 81.2 м², вытягивание падути с потолочными и настенными тягами, L= 45.7 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 108.6м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 102.8 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 85.9 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 45.7 м	Учтено в помещениях	
		45.7								
4	Кабинет Н=2.78 м	15.8	43.8	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 15.8 м², вытягивание падути с потолочными и настенными тягами, L=17.2 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 26.1 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 43.8 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 37.5 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 17.2 м	Установка дверн. блока деревянного 0.9х2.1 (h)	
		17.2								
5	Кабинет Н=2.78 м	28.2	60.3	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см по штукатурной сетке 28.2 м², вытягивание падути с потолочными и настенными тягами, L=22.9 м, шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза, цвет - белый 42.0 м²	Улучшенная штукатурка толщ. 2 см 60.3 м², шпатлевка 0.5 см, грунтовка. Окраска акриловой матовой краской за 2 раза 51.9 м²	RAL 070 90 20	Линолеум светлый серый	ПВХ, светлый серый, длина 22.9 м	Установка дверн. блока деревянного 0.8х2.1 (h)	
		22.9								

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Общие примечания к ведомости отделочных работ
Все применяемые в отделочных работах материалы должны иметь сертификат соответствия Российским противопожарным и экологическим нормам.
Линолеум ПВХ. толщиной 2 мм, однородный, 34 класса. степень истираемости М.
Маркировка UЗР3. По классу пожарной опасности КМ (В2, РП2, Д3,Т3)
Керамогранит толщиной 10 мм, поверхность матовая шероховатая. Группа износостойкости PEI IV