

Утверждаю
Глава ГП «Хилокское»

С.А. Чендылов

Согласовано

Директор
ООО «ТеплоВодоСнаб»

М.О. Бянкин

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025 г. – 2026 г.

Котельная СОШ № 12, г. Хилок, ул. Новая, 22а

1. Освещение периметра котельной (установка прожекторов для освещения периметра котельной 3 шт. (монтаж эл. проводки ВВГ-НГ-LS 2х1,5, l=47 м; монтаж гофры – 47 м.))
2. Внутреннее освещение котельной (установка прожекторов для освещения помещения котельной 4 шт. (монтаж эл. проводки ВВГ-НГ-LS 2х1,5, l=35 м; монтаж гофры – 35 м.))
3. Установка электрических розеток 4 шт, монтаж эл. проводки ВВГ-НГ-LS 3х2,5, l=30 м. Монтаж гофры – 30 м
4. Установка датчика температуры и давления с возможностью передачи данных на диспетчерский пункт – 1 шт.
5. Установка щита управления дымососами и насосами – 1 шт
6. Установка пожарного щита с огнетушителем
7. Замена глубинного насоса (демонтаж глубинного насоса 550 Вт, установка глубинного насоса 400 Вт)
8. Установка расширительных баков V=100 л. - 2 шт.
9. Установка клапана понижения давления для системы подпитки Ду25
10. Капитальный ремонт пола (разборка старого пола, укладка нового пола)
11. Капитальный ремонт крыши (разборка старой крыши, обустройство новой крыши)
12. Ремонт дымохода (демонтаж циклона, дымохода, монтаж борова, установка золоуловителя)

Котельная СОШ № 13, г. Хилок, ул. Карла Маркса, 75

1. Освещение периметра котельной (Установка прожекторов для освещения периметра котельной 6 шт. (монтаж эл. проводки ВВГ-НГ-LS 2х1,5, l=45 м; монтаж гофры – 45 м.))
2. Внутреннее освещение котельной (установка прожекторов для освещения помещения котельной 5 шт. (монтаж эл. проводки ВВГ-НГ-LS 2х1,5, l=50 м; монтаж гофры – 50 м.))
3. Установка электрических розеток двойных 5 шт, монтаж эл. проводки ВВГ-НГ-LS 3х2,5, l=22 м. Монтаж гофры – 22 м.
4. Установка глубинного насоса 400 Вт
5. Установка датчика температуры и давления с возможностью передачи данных на диспетчерский пункт – 1 шт.
6. Установка щита управления дымососами и насосами – 1 шт.
7. Установка пожарного щита с огнетушителем.
8. Капитальный ремонт пола (разборка старого пола, укладка нового пола)
9. Капитальный ремонт крыши (разборка старой крыши, обустройство новой крыши)
10. Ремонт дымохода (демонтаж циклона, дымохода, монтаж борова, установка золоуловителя)

Котельная ЦРБ, г. Хилок, ул. Калинина, 35

1. Побелка, покраска котельной

2. Замена контрольно-измерительных приборов (термометры, манометры)

Котельная ДС №4, г. Хилок, ул. Кирова, 30

1. Побелка, покраска котельной

2. Замена контрольно-измерительных приборов (термометры, манометры)

Директор ООО «ТеплоВодоСнаб»



М.О. Бянкин