



ЗАО «ЭМИС» 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 3,308

тел. (351)7299912/факс (351)7299913

www.emis-electra.ru / sales@emis-electra.ru

ИНН 7729428453 / КПП 745201001

№ 6281/Е/КС/ОА от 09.11.2017 г.

Генеральному директору
АО «Читаэнергосбыт»
г-ну Гончарову А. Н.

Уважаемый Алексей Николаевич!

Предлагаю Вашему вниманию коммерческое предложение на создание АСКУЭ
АО «Читаэнергосбыт»

№	наименование	Кол-во	Цена с НДС	Стоимость с НДС
1	Счетчик однофазный «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 510»	17 355	4 500	78 097 500
2	Счетчик трехфазный трансформаторного включения «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 975»	845	10 100	2 020 000
3	Счетчик трехфазный прямого включения «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 975»	200	10 100	8 534 500
4	Концентратор «ЭМИС СИСТЕМА 950»	845	49 000	41 405 000
5	Программное обеспечение «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» (в комплекте с Oracle) на 60 000 ТУ	1	628 000	628 000
6	Итого оборудование			130 685 000
7	Предпроектное обследование	18 400	200	3 680 000
8	Разработка проектной документации	18 400	50	920 000
9	Монтажные работы (материалами) ¹	18 400	2742,15	50 455 500
10	Пусконаладочные работы	18 400	450	8 280 000
11	Итого работы			63 335 500
12	Итого оборудование + работы			194 020 500
13	Стоимость оборудования на ТУ			7 102,45
14	Стоимость работ на ТУ			3 442,15
15	Итоговая стоимость на ТУ			10 544,59

Примечание:

1.		
№	Наименование прибора учета	Материалы
1	Счетчик однофазный	Автоматический выключатель двухполюсный 25А Провод ПВ -1 1х6мм ²
2	Счетчик трехфазный прямого включения	Автоматический выключатель трехполюсный 32А Провод ПВ -1 1х6мм ²
3	Счетчик трехфазный трансформаторного включения	Трансформаторы тока (100-300)А Кабель КВВГ 10х2,5 мм ² Коробка испытательная
4	Концентратор	Шкаф 600х600 Кабель КВВГ 4х2,5 мм ² Автоматический выключатель трехполюсный 2А

Дополнительно

1. Стоимость комплекса «Телескоп+» на 60 000 ТУ ориентировочно -8 700 000 с НДС
2. Работы по разработке утилиты для объединения данных с существующей системой "Энергомера" - 200 000 с НДС

Заместитель генерального директора
по направлению электроснабжения

Е.В. Романов