



Программа мероприятий подготовки ООО "Энергия Нерчинск" к ОЗН на 2026-2027 год

п/п	Статус	Объект ремонта	Наименование работ	Способ выполнения	Ответственный за выполнение ремонтов	Примечание
ООО "Энергия-Нерчинск"						
Сретенский район п.г.т. Кокуй						
Теплоснабжение						
4.1.1	Плановое мероприятие	Котельная ССЗ ул. Заводская, 9	Капитальный ремонт котла №1 марки КЕ 25/14С с выполнением сверхтиповых работ по замене экранной системы топочной и конвективной части, опускных и перепускных труб, труб нижнего коллектора.	Подряд	Директор СПК Перебоев А.В.	Котлоагрегат установлен в 1982 году. Акт дефектации. Заключение экспертизы промышленной безопасности № ТУ/К-01-11-1-231 от 12.11.2019г. Требуется замена экранных труб и конвективного пучка (Ф51х2,5мм), опускные и перепускные трубы Ф159 мм и Ф-133 (12 шт.), нижних коллекторов Ф 219 х8мм.
4.1.2	Плановое мероприятие	Котельная ССЗ ул. Заводская, 19	Капитальный ремонт тракта топливоподдачи 1-го подъема с заменой транспортёрной ленты 2М600-ЗТК-200-5/2м протяженностью 80п.м.	РМУ	Директор СПК Перебоев А.В.	Акт дефектации. Аварийное состояние.
4.1.3	Плановое мероприятие	Котельная ССЗ ул. Заводская, 9	Капитальный ремонт химводочистки с заменой фильтров ФОВ Ф-1400/3000 (2 шт.) и ФИПа 1-1,4-На (2шт.) для подачи на котлы	Подряд/РМУ	Директор СПК Перебоев А.В.	Акт дефектации. Аварийное неработоспособное состояние фильтров. Два фильтра демонтированы.
4.1.5	Плановое мероприятие	Котельная № 2 ул. Луговая, 10	Капитальный ремонт котла № 3 марки КЕ-10-14СО с заменой толки ТЛМЗ 2, 7/3	РМУ	Директор СПК Перебоев А.В.	Котлоагрегат установлен в 2001г. Заключение экспертизы ЭПБ от 18.11.2025г. Акт дефектации, неудовлетворительное техническое состояние
Тепловые сети, водоснабжение, водоотведение						
1.1.6	Плановое мероприятие					
с. Дунаево (Кузнга)						
Теплоснабжение						
4.2.3	Плановое мероприятие	Котельная "Стройдвор"	Капитальный ремонт подпиточного насоса К-30-40 с электродвигателем 5,5 кВт 3000 об/мин	Хозспособ	Директор СПК Перебоев А.В.	Акты дефектации. Неудовлетворительное состояние. отсутствует резерв
4.2.6	Плановое мероприятие		Капитальный ремонт тракта топливоподдачи протяженностью 220 м., с заменой троса лебедки ф14мм.	Хозспособ	Директор СПК Перебоев А.В.	Акты дефектации. Неудовлетворительное состояние.
4.2.7	Плановое мероприятие	Котельная "Школа"	Капитальный ремонт дымовой трубы высотой 16м Ф 500мм и с заменой газоходов протяженностью 2 м. с заменой дымососа ДН-3,5 с эл.двигателем мощностью 5,5 кВт 1500об левого вращения	Подряд	Директор СПК Перебоев А.В.	Акт дефектации. Золотовой износ металла, коррозионные язвы и прогары. Аварийное состояние.
Тепловые сети, водоснабжение, водоотведение						
4.2.9	Плановое мероприятие	Котельная "ДПКС"	Капитальный ремонт участка от ТК15 до ввода в жилой дом ул. Привокзальная, 2 с заменой в двухтрубном исполнении протяженностью 50м.	Хозспособ	Директор СПК Перебоев А.В.	Акт дефектации. Акт гидравлических испытаний. Анализ аварийности.
с. Усть-Наринзор						
Теплоснабжение						
4.3.1	Плановое мероприятие	Котельная "Школа"	Капитальный ремонт циркуляционного насоса резьбовой марки UPF 65-100-300 220В	Хозспособ	Директор СПК Перебоев А.В.	Акт дефектации. Аварийное состояние.
4.3.2	Плановое мероприятие	Котельная "Детский сад"	Капитальный ремонт циркуляционного насоса резьбовой марки RING 32-808-180 220В	Хозспособ	Директор СПК Перебоев А.В.	Акт дефектации. Аварийное состояние.
с. Верхняя Кузнга						
Теплоснабжение						

4.4.1	Плановое мероприятие	Котельная "В-Кузнга "	Капитальный ремонт котла № 1 с заменой дымососа марки ДП 6,3 правого исполнения с электродвигателем мощностью 5,5 кВт 1500 об/мин.	Хозспособ	Директор СПК Перемов А.В.	Акт дефектации. Аварийное состояние.
4.4.2	Плановое мероприятие	Котельная "В-Кузнга "	Капитальный ремонт газоходов протяженностью 34 м.	Подряд	Директор СПК Перемов А.В.	Акт дефектации. Коррозионный износ металла, прогары. Аварийное состояние.
Тепловые сети, водоснабжение, водоотведение						
4.4.3	Плановое мероприятие	Котельная "В-Кузнга "	Капитальный ремонт участка от ТК-2-7 до ТК-2-8 по ул. Лугавая с заменой в двухтрубном исполнении протяженностью 44м.	Подряд	Директор СПК Перемов А.В.	Акт дефектации. Акт гидравлических испытаний. Анализ аварийной