

Утверждено приказом Министра РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:
И.о директора ООО "Металлстроймонтаж"
М.О. Бянкин



УТВЕРЖДАЮ:
И.о главы муниципального района «Улётовский район»
В.А. Горковенко

" " 2024 года

" " 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/пр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Министра России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края от 29.02.2024 № 43

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

75 Забайкальский край
Забайкальский край (1 зона)

Забайкальский край, с. Улёты, котельная ЦРБ
(наименование стройки)

Забайкальский край, с. Улёты, котельная ЦРБ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-02

Замена дымососа ДН-9
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость	448,44 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	288,44 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	104,38 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	69,75 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,80 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	109,71 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	1,36 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Дымосос											
1	ГЭСНм07-03-018-01	(Демонтаж) Дымосос одностороннего всасывания, масса: 0,67 т	шт	1	1	1					
		Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 648/пр п.145 табл.3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,74					3 757,77
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	25,8	0,3	7,74			485,50		3 757,77
		2 ЭМ									339,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,255					150,30
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,53	0,3	0,159			1 638,69		260,55
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,53	0,3	0,159			652,16		103,69
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	0,3	0,096	477,92	1,34	640,41		61,48
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32	0,3	0,096			485,50		46,61
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,2	0,3	0,66			25,71		16,97
		4 М									0,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,6	0	0	114,64	1,09	124,96		0,00
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,4	0	0	41,38	1,51	62,48		0,00
		01.3.05.10-0005 Графит серебристый	кг	0,8	0	0	52,24	1,36	71,05		0,00
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11	0	0	155,63	1,23	191,42		0,00
		Итого прямые затраты									4 247,07
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	75,16
		ФОТ									3 908,07
		Пр/812-048.0-1 НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы	%	91		91					3 556,34
		Пр/774-048.0 СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы	%	47		47					1 836,79
		Всего по позиции							9 715,36		9 715,36
2	ГЭСНм07-03-018-01	Дымосос одностороннего всасывания, масса: 0,67 т	шт	1	1	1					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33,54					16 283,67
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	25,8	1,3	33,54			485,50		16 283,67
		2 ЭМ									1 469,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,105					651,31
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,53	1,3	0,689			1 638,69		1 129,06
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,53	1,3	0,689			652,16		449,34
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	1,3	0,416	477,92	1,34	640,41		266,41
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32	1,3	0,416			485,50		201,97
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,2	1,3	2,86			25,71		73,53
		4 М									302,83
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,6		1,6	114,64	1,09	124,96		199,94
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,4		0,4	41,38	1,51	62,48		24,99
		01.3.05.10-0005 Графит серебристый	кг	0,8		0,8	52,24	1,36	71,05		56,84
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11		0,11	155,63	1,23	191,42		21,06
		Итого прямые затраты									18 706,81
2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					250,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									16 934,98
	Пр/812-048.0-1	НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы	%	91		91					15 410,83
	Пр/774-048.0	СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы	%	47		47					7 959,44
		Всего по позиции							42 327,60		42 327,60
3	Прайс-лист, котельный завод Рэл	Дымосос 9/1500 в Чита	шт	1	1	1			233 590,00	1,012	236 393,08
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции									236 393,08
4	ГЭСНп07-06-008-01	Дымосос одно- и двусторонний: до №12	шт	1	1	1					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр	Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные									
	прил.5 табл.7 п.2	загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			68,425					49 706,31
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	29,75	1,15	34,2125		778,97			26 650,51
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	14,875	1,15	17,10625		710,13			12 147,66
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	14,875	1,15	17,10625		637,67			10 908,14
		Итого прямые затраты									49 706,31
		ФОТ									49 706,31
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%	%	74		74					36 782,67
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%	%	36		36					17 894,27
		Всего по позиции							104 383,25		104 383,25
	Итого по смете:										
		Всего прямые затраты (справочно)									309 378,95
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									69 747,75
		Эксплуатация машин									1 808,00
		Оплата труда машинистов (Отм)									801,61
		Материалы									237 021,59
		Монтажные работы									288 436,04
		в том числе:									
		оплата труда									20 041,44
		эксплуатация машин и механизмов									1 808,00
		оплата труда машинистов (Отм)									801,61
		материалы									237 021,59
		накладные расходы									18 967,17
		сметная прибыль									9 796,23
		Прочие затраты									104 383,25
		Пусконаладочные работы									104 383,25
		в том числе:									
		оплата труда									49 706,31
		накладные расходы									36 782,67
		сметная прибыль									17 894,27
		Всего									392 819,29
		Всего ФОТ (справочно)									70 549,36
		Всего накладные расходы (справочно)									55 749,84
		Всего сметная прибыль (справочно)									27 690,50
		Непредвиденные затраты 2%									7 856,39
		Всего с непредвиденными									400 675,68
		Компенсация по УСН (МАТ+ОБ+ЭМ)*0,2									47 765,92
		ВСЕГО по смете									448 441,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Справочно									
		затраты труда рабочих					109,705				
		затраты труда машинистов					1,36				

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.