



**Закрытое акционерное общество работников
«Народное предприятие Читагражданпроект»**

Заказчик – ГБУ «СШОР №1» Забайкальского края

**Спортивная многофункциональная площадка
по адресу: Забайкальский край, г.Чита,
Высокогорный проезд 1**

Рабочая документация

**Раздел 11. Сметная документация
(по замечаниям)**

6619-СМ

2019

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



**Закрытое акционерное общество работников
«Народное предприятие Читагражданпроект»**

Заказчик – ГБУ «СШОР №1» Забайкальского края

**Спортивная многофункциональная площадка
по адресу: Забайкальский край, г.Чита,
Высокогорный проезд 1**

Рабочая документация

Раздел 11. Сметная документация
(по замечаниям)

6619-СМ

Генеральный директор

ГИП



В.Н. Прокофьев

А.В. Иванов

2019

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Содержание




Обозначение	Наименование	Стр.
6619-СМ.ПЗ	Пояснительная записка	2
6619-СМ	Сводный сметный расчет стоимости строительства. Многофункциональная спортивная площадка (по зам)	3-4
6619-СМ	ЛС 02-01-01 Покрытие бесшовное из резиновой крошки толщ.20мм S=540м2 (по зам)	5-14
6619-СМ	ЛС 02-02-01 Оборудование спортивной площадки (по зам)	15-19
6619-СМ	ЛС 02-03-01 Ограждение площадки сетчатое по металлическим столбам (по зам)	20-36
6619-СМ	ЛС 07-01-01 Вертикальная планировка, укрепление откосов (по зам)	37-41
6619-СМ	КП на резиновое бесшовное покрытие	42-46
6619-СМ	КП спортоборудование фирмы «А-Спорт»	47-48
6619-СМ	КП на спортоборудование фирмы «Формат-Спорт»	49-50
6619-СМ	Прайс-листы на спортоборудование «Олимпспорт»	51-58
6619-СМ	Ответы на замечания экспертизы	59-60

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Иванов АВ			05.19
Н. контр.					
Проверил		Наумова О			05.19
Разработал		Наумова Н			05.19

6619-СМ-С

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2
ЗАО «НП ЧИТАГРАЖДАНПРОЕКТ»		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация по объекту «Спортивная многофункциональная площадка по адресу: Забайкальский край, г.Чита, Высокогорный проезд 1» составлена по чертежам в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС81-35.2004), введенной в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1, а также методиками, утвержденными Приказами Минстроя РФ №999/пр от 20.12.2016г , 1000/пр от 20.12.2016г., 1001/пр от 20.12.2016 г, 1028/пр от 29.12.2016г, 81/пр от 09.02.2017 г..




Сметная стоимость строительства определена базисно-индексным методом в ценах и нормах территориальной сметно-нормативной базы 2001 года (ТЕР-2001 Забайкальского края, в редакции 2014г).

Пересчет локальных смет в текущие цены по состоянию на 1 квартал 2019 года произведен с помощью индекса к строительно-монтажным работам = 6,53, согласно письма Минстроя России от 05.03.2019г №7581-ДВ/09 к объектам спортивного назначения (федеральный бюджет):

Нормы накладных расходов и сметной прибыли приняты от ФОТ в соответствии с методическими указаниями МДС81-33.2004 и МДС81-25.2001 с учетом писем Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 г. № АП-5536/06.

Общая сметная стоимость после корректировки по замечаниям экспертизы в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г с учетом НДС (20 %) определилась в сумме **2 965 990 руб.**

27.05.2019

Согласовано						2019 года произведен с помощью индекса к строительно-монтажным работам = 6,53, согласно письма Минстроя России от 05.03.2019г №7581-ДВ/09 к объектам спортивного назначения (федеральный бюджет):											
						Нормы накладных расходов и сметной прибыли приняты от ФОТ в соответствии с методическими указаниями МДС81-33.2004 и МДС81-25.2001 с учетом писем Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 г. № АП-5536/06.											
						Общая сметная стоимость после корректировки по замечаниям экспертизы в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г с учетом НДС (20 %) определилась в сумме 2 965 990 руб.											
						27.05.2019											
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					6619-СМ. ПЗ	<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> ЗАОр «НП ЧИТАГРАЖДАНПРОЕКТ» </td> </tr> </table>	Стадия	Лист	Листов	Р	1		ЗАОр «НП ЧИТАГРАЖДАНПРОЕКТ»		
			Стадия	Лист	Листов												
			Р	1													
			ЗАОр «НП ЧИТАГРАЖДАНПРОЕКТ»														
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.			Подп.	Дата							
Упр. проект.		Иванов АВ			05.19												
Н. контр.																	
Проверил		Наумова Н			05.19												
Разработал		Наумова О			05.19												

Заказчик ГБУ "СШОР №1" Забайкальского края

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2965,99 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Спортивная многофункциональная площадка по адресу: Забайкальский край, г.Чита, Высокогорный проезд 1

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2019года

Ранее выданный ССР на сумму 2995,73 тыс.руб. аннулировать в связи с корректировкой по замечаниям экспертизы

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Покрытие бесшовное из резиновой крошки толщ.20мм S=540м2 (по зам)	1735,67				1735,67
2	02-02-01	Оборудование спортивной площадки (по зам)	109,29	26,57			135,86
3	02-03-01	Ограждение площадки сетчатое по металлическим столбам (по зам)	585,03				585,03
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		2429,99	26,57			2456,56
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01-01	Вертикальная планировка, укрепление откосов (по зам)	15,1				15,1
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		15,1				15,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-7	2445,09	26,57			2471,66
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	2445,09	26,57			2471,66
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	2445,09	26,57			2471,66
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	2445,09	26,57			2471,66
Непредвиденные затраты							
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	2445,09	26,57			2471,66
Налоги и обязательные платежи							
5	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	489,02	5,31			494,33
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	489,02	5,31			494,33
	Итого по сводному расчету в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2019года с НДС20%		2934,11	31,88			2965,99

Заказчик: ГБУ "СШОР №1" Забайкальского края

(должность, подпись, расшифровка)



Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка)

В.Н. Прокофьев

ГИП:

 А.В. Иванов
 (должность, подпись, расшифровка)

" " 2019 г.

" " 2019 г.

Спортивная многофункциональная площадка по адресу: Забайкальский край, г.Чита, Высокогорный проезд 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Покрытие бесшовное из резиновой крошки толщ.20мм S=540м2 (по зам)

Основание: 6619-АС

Сметная стоимость строительных работ 1735,668 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,987 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 173,9 чел.час

Трудозатраты механизаторов 58,05 чел.час

Составлен(а) в ТЕР-2001 (ред.2014) с пересчетом в текущие цены на 1 квартал 2019г

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		Обосно- вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины			
												на ед-цу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Устройство корыта под основание площадок и дорожек															
Ранее выданную смету на сумму 1747,147 тыс.руб. аннулировать в связи с корректировкой по замечаниям экспертизы															
Выкопать корыто под устройство основания площадки глубиной 370мм, разм.18,38х30м (с учетом дренажа)															
1	ТЕР01-01-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,204 $((18,38*30)*0,37) / 1000$	825,92	825,92		168		168				1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	1358
						27				12,65		2,58			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР01-01-030-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 (120м3 переместить во временный отвал для последующего использования в вертикальной планировке)	1000 м3 грунта	0,12 120 / 1000	706,44	706,44		85		85				1 кв.2019г Перевод в текущие цены СМР=6,53	686
		НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ				113,18				14		10,82	1,3		
3	ТЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (погрузка в самосвалы лишнего грунта)	1000 м3 грунта	0,084 (204-120) / 1000	3423,13	3353,68	4,49	288	5	282	1	9,28	0,78	1 кв.2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	2194
		НР (31 руб.): 95% от ФОТ СП (17 руб.): 50% от ФОТ			64,96	328,84				28		26,91	2,26		
4	ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	134,4 84*1,6	6,96	6,96		935		935				1 кв.2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	6106
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ													
5	ТЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0,084 84 / 1000	311,61	287,69	2,99	26	2	24		2,99	0,25	1 кв.2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	222
		НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ			20,93	39,84				3		3,26	0,27		
6	ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,54 (30*18) / 1000	24,81	24,81		13		13				1 кв.2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	104
		НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ				3,97				2		0,38	0,21		

Углубить траншею для дренажа по длинной стороне спортивной площадки длиной 30м. Ширина 300-380мм, глубина 290мм

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,03 (30*0,34*0,29) / 100	1078			32	32			154	4,62	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	470
		НР (26 руб.): 80% от ФОТ СП (14 руб.): 45% от ФОТ			1078										
8	ТЕР01-02-060-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,03	360,46			11	11			53,56	1,61	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	163
		НР (9 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 45% от ФОТ			360,46										
9	ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	4,8 0,03*100*1,6	6,96	6,96		33		33				1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	215
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ													
10	ТЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0,003 0,03/10	311,61	287,69	2,99	1		1		2,99	0,01	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	7
		НР 95% от ФОТ СП 50% от ФОТ			20,93	39,84						3,26	0,01		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								1592	50	1541	1		7,27		
Накладные расходы										74			6,63		
Сметная прибыль								111							
Итого по разделу 1 Устройство корыта под основание площадок и дорожек :								60							
Итого Поз. 1, 3-10 "Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53"								10827					7,27		
													5,33		
Итого Поз. 2 "Перевод в текущие цены СМР=6,53"								886							
													1,3		
Итого								11513					7,27		
													6,63		
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы								1							
Машины и механизмы								1541							
ФОТ								124							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Накладные расходы								111							
Сметная прибыль								60							
Итого по разделу 1 Устройство корыта под основание площадок и дорожек								11513					7,27		
													6,63		
Раздел 2. Устройство основания из щебня и песка															
Нижний слой основания площадки из песка, толщ.100мм															
11	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотно м теле)	0,54 (540*0,1) / 100	2478,37	2350,74	14,6	1338	61	1269	8	15,72	8,49	1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	11029
		НР (210 руб.): 142% от ФОТ СП (141 руб.): 95% от ФОТ			113,03	160,73				87		13,88	7,5		
12	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	56,7 54*1,05	159,61		159,61	9050			9050			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	59097
Основание из щебня под площадку толщ.150-225мм (средняя толщ.187,5мм) фракц.20-40мм															
13	ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,54 540 / 1000	32417,62	4088,18	28058,52	17506	146	2208	15152	36,96	19,96	1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	120132
		НР (534 руб.): 142% от ФОТ СП (357 руб.): 95% от ФОТ			270,92	425,82				230		36,24	19,57		
14	ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИСКЛЮЧИТЬ	м3	-102,1	135,93		135,93	-13878			-13878			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-90623
15	ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм ИСКЛЮЧИТЬ	м3	-8,1	152,01		152,01	-1231			-1231			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-8038

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 добавить 3,75см до толщ.18,75см (Добавить до толщ.18,75 К=3,75 ПЗ=3,75 (ОЗП=3,75; ЭМ=3,75 к расх.; ЗПМ=3,75; МАТ=3,75 к расх.; ТЗ=3,75; ТЗМ=3,75)) НР (78 руб.): 142% от ФОТ СП (52 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 оснований	0,54 540 / 1000	7396,2	973,5	6422,7	3994		528	3468			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	26930
						102,11				55		9,41	5,08		
17	ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИСКЛЮЧИТЬ	м3	-25,52	135,93		135,93	-3469			-3469			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-22653
18	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ДОБАВИТЬ	м3	135,72 8,1+102,1+25,52	136,67		136,67	18549			18549			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	121125
Заполнить дренажную канаву щебнем фр.20х40мм (глубина=290+320=610мм, длина 30м)															
19	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (36 руб.): 142% от ФОТ СП (24 руб.): 95% от ФОТ	100 м3 материала оснований (в плотно теле)	0,0584 (30*0,3*0,32+30*0,34*0,29) / 100	3852,28	3656,22	20,44	225	10	214	1	24,19	1,41	1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	1861
					175,62	252,14				15		20,6	1,2		
20	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	6,71 (30*0,3*0,32+30*0,34*0,29)* 1,15	136,67		136,67	917			917			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	5988
Дорожка по краю площадки из песка шириной 380мм, толщ.50мм															

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0057 (30*0,38*0,05) / 100	2478,37	2350,74	14,6	14	1	13		15,72	0,09	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	124
		НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95% от ФОТ			113,03	160,73				1		13,88	0,08		
22	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,5985 0,57*1,05	159,61		159,61	96			96			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	627
Прокладка слоя геотекстиля "Дорнит" по верху щебеночного основания															
23	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	0,54 540 / 1000	764,44	544,35	0,84	413	118	294	1	30,75	16,61	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	4989
		НР (210 руб.): 142% от ФОТ СП (141 руб.): 95% от ФОТ			219,25	55,21				30		4,41	2,38		
24	ТССЦ-101-2695 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2	м2	556,2 540*1,03	5,73		5,73	3187			3187			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	20811
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								36711	336	4524	31851		46,56		
Накладные расходы										418			35,81		
Сметная прибыль								1071							
Итого по разделу 2 Устройство основания из щебня и песка :								716							
Автомобильные дороги								38498					46,56		
Итого								38498					35,81		
Всего с учетом "Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53"								251392					46,56		
Справочно, в базисных ценах:													35,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Материалы								31851							
Машины и механизмы								4524							
ФОТ								754							
Накладные расходы								1071							
Сметная прибыль								716							
Итого по разделу 2 Устройство основания из щебня и песка								251392					46,56		
													35,81		
Раздел 3. Монолитная железобетонная плита толщ.120мм															
Монолитная ж/б плита толщ.100мм под покрытие из резиновой крошки S=540м2															
25	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,54 54 / 100	106935,01	2782,69	102464,27	57745	912	1503	55330	220,66	119,16	1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	389201
		НР (1147 руб.): 105% от ФОТ СП (710 руб.): 65% от ФОТ			1688,05	332,91				180		27,31	14,75		
26	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-4,374	6110,54		6110,54	-26728			-26728			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-174534
27	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый класс В15 (М200) Надбавка на морозостойкость до F150 2% от оптовой цены	м3	54,81	5,35		5,35	293			293			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	1913
		МАТ=267,72*2% от 1													
28	ТССЦ-204-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм (сетки)	т	3,219 3219/1000	7748,62		7748,62	24943			24943			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	162878

ГРАНД-Смета 2019


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	ТССЦ-204-0034 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм	т	3,219	2476,76		2476,76	7973			7973			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	52064
30	ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	т	0,1664 (416*0,4)/1000	6726,18		6726,18	1119			1119			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	7307
31	ТССЦ-204-0048 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм	т	0,1664	2216,91		2216,91	369			369			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	2410
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								65714	912	1503	63299		119,16		
Накладные расходы										180			14,75		
Сметная прибыль								1147							
Сметная прибыль								710							
Итого по разделу 3 Монолитная железобетонная плита толщ.120мм :															
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								67571					119,16		
													14,75		
Итого								67571					119,16		
													14,75		
Всего с учетом "Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53"								441239					119,16		
													14,75		
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы								63299							
Машины и механизмы								1503							
ФОТ								1092							
Накладные расходы								1147							
Сметная прибыль								710							
Итого по разделу 3 Монолитная железобетонная плита толщ.120мм								441239					119,16		
													14,75		
Раздел 4. Бесшовное резиновое покрытие спортплощадки толщ.20мм (2слоя по 10мм)															

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Прайс-листы	Упруго-эластичное бесшовное покрытие 20мм, цена указана с учетом работы по укладке покрытия и с учетом доставки материалов до г.Чита Цена средняя: (2700руб/м2+993961,01/540м2+2286,02руб/м2)/3/1,2/6,53	м2	540	290,4		290,4	156816			156816			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	1024008
		МАТ=(2700+993961,01/540+2286,02)/3/1,2/6,53													
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								156816			156816				
Итого по разделу 4 Бесшовное резиновое покрытие спортплощадки толщ.20мм (2слоя по 10мм) :															
Полы								156816							
Итого								156816							
Всего с учетом "Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53"								1024008							
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы								156816							
Итого по разделу 4 Бесшовное резиновое покрытие спортплощадки толщ.20мм (2слоя по 10мм)								1024008							
Раздел 5. Улучшенное грунтовое покрытие дорожки															
33	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотно м теле)	0,058 (58*0,1) / 100	2589,04	2455,57	20,44	150	7	142	1	15,72	0,91	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	1241
		НР (24 руб.): 142% от ФОТ СП (16 руб.): 95% от ФОТ			113,03	170,17				10		14,81	0,86		
34	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	7,076 58*0,1*1,22	135,87		135,87	961			961			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	6275
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								1111	7	142	962		0,91		
										10			0,86		
Накладные расходы								24							
Сметная прибыль								16							
Итого по разделу 5 Улучшенное грунтовое покрытие дорожки :															
Автомобильные дороги								1151					0,91		
													0,86		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого								1151					0,91		
													0,86		
Всего с учетом "Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53"								7516					0,91		
													0,86		
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы								962							
Машины и механизмы								142							
ФОТ								17							
Накладные расходы								24							
Сметная прибыль								16							
Итого по разделу 5 Улучшенное грунтовое покрытие дорожки								7516					0,91		
													0,86		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								261944	1305	7710	252929		173,9		
										682			58,05		
Накладные расходы								2353							
Сметная прибыль								1502							
Итого по смете:															
Итого Поз. 1, 3-34 "Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53"								1734982					173,9		
													58,75		
Итого Поз. 2 "Перевод в текущие цены СМР=6,53"								686							
													1,3		
Итого								1735668					173,9		
													58,05		
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы								252929							
Машины и механизмы								7710							
ФОТ								1987							
Накладные расходы								2353							
Сметная прибыль								1502							
ВСЕГО по смете								1735668					173,9		
													58,05		

Составил:  Наумова О.О.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Наумова Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2019 г.

" " 2019 г.

Спортивная многофункциональная площадка по адресу: Забайкальский край, г.Чита, Высокогорный проезд 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-01
(локальная смета)

на Оборудование спортивной площадки (по зам)

Основание: 6619-АС л.4,7,8

Сметная стоимость 135,863 тыс. руб.

строительных работ 109,293 тыс. руб.

монтажных работ 26,570 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,332 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 132,85 чел.час

Трудозатраты механизаторов 2,65 чел.час

Составлен(а) в ТЕР-2001 (ред 2014г) с пересчетом в текущие цены на 1 квартал 2019года

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		Обосно- вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины			
												оплата труда	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Спортивный инвентарь для площадки															
Ранее выданную смету на суму 137,071 тыс.руб. аннулировать в связи с корректировкой по замечаниям экспертизы															
Пробить отверстия в ж/б плите для заделки волейбольных и баскетбольных стоек и стоек ворот (глубиной 100мм, диам.600мм)															
1	ТЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверст ий	0,08 (4+2+2) / 100	569,49	440,09		46	10	36		15,17	1,21	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	451

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	№171/пр	НР (14 руб.): 110% от ФОТ СП (9 руб.): 70% от ФОТ			129,4	39,59				3		4,35	0,35		
Бурение ям для фундаментов стоек под ворота, баскетбольные и волейбольные стойки (2+2+4шт)															
2	ТЕР01-02-031-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1	100 ям	0,08 (4+2+2) / 100	1917,45	1846,33		153	6	147		10,16	0,81	1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	1123
		НР (12 руб.): 80% от ФОТ СП (7 руб.): 45% от ФОТ			71,12	115,48				9		11,04	0,88		
Устройство фундаментов под баскетбольные стойки Ф-2 (2шт)															
3	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,024 (1,2*2) / 100	55186,04	1929,87	48679,48	1324	110	46	1168	598,26	14,36	1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	9926
		НР (121 руб.): 105% от ФОТ СП (75 руб.): 65% от ФОТ			4576,69	226,61				5		18,62	0,45		
4	ТССЦ-401-0023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	-2,448	428,06		428,06	-1048			-1048			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-6843
5	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) ДОБАВИТЬ	м3	2,448	485,42		485,42	1188			1188			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	7758
Устройство фундаментов под стойки футбольных ворот и волейбольные стойки Ф-3 (4шт)															
6	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0078 (0,13*6) / 100	55186,04	1929,87	48679,48	430	36	15	379	598,26	4,67	1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	3232
		НР (40 руб.): 105% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ			4576,69	226,61				2		18,62	0,15		

ГРАНД-Смета 2019


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ТССЦ-401-0023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	-0,7956	428,06		428,06	-341			-341			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-2227
8	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) ДОБАВИТЬ	м3	0,7956	485,42		485,42	386			386			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	2521
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								2138	162	244	1732		21,05		
Накладные расходы								187		19			1,83		
Сметная прибыль								115							
Итого по разделу 1 Спортивный инвентарь для площадки :															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								69					1,21		
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								172					0,35		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								2199					0,81		
Итого								2440					0,88		
Всего с учетом "Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53"								15933					19,03		
Справочно, в базисных ценах:													0,6		
Материалы								1732					21,05		
Машины и механизмы								244					1,83		
ФОТ								181							
Накладные расходы								187							
Сметная прибыль								115							
Итого по разделу 1 Спортивный инвентарь для площадки								15933					21,05		
													1,83		
Раздел 2. Оборудование, спортивный инвентарь															
9	ФЕРм37-01-001-01	Монтаж баскетбольных стоек (вес стойки 30кг)	шт	2	388,53	23,24	294,28	777	357	46	589	17,5	35	1кв2019г Перевод в текущие	8345


ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(Территориальный поправочный коэффициент ПЗ=0,9; ОЗП=1,11; ЭМ=0,9 к расх.; МАТ=1,2) НР (286 руб.): 80% от ФОТ СП (215 руб.): 60% от ФОТ			178,32	0,35					1	0,03	0,06	текущие цены. СМР СМР=6,53	
10	Прайс-листы	Стойки баскетбольные+Щиты баскетбольные+Сетки+Кольца Цена средняя: (23416*2+18110*2+3936*2+254*2)+(46000)+(10500*2+10400*2+304*2+1200*2)/3/1,2*1,02/6,53 МАТ=((23416*2+18110*2+3936*2+254*2)+(46000)+(10500*2+10400*2+304*2+1200*2))/3/1,2*1,02/6,53	комп из 2-х штук	1	7907,3		7907,3	7907			7907			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	51833
11	ФЕРм37-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж волейбольных стоек (вес стойки 30кг) (Территориальный поправочный коэффициент ПЗ=0,9; ОЗП=1,11; ЭМ=0,9; МАТ=1,2) НР (286 руб.): 80% от ФОТ СП (215 руб.): 60% от ФОТ	шт	2	388,53	23,24	294,28	777	357	46	589	17,5	35	1-2019.1 индекс на СМР СМР=6,53	8345
					178,32	0,35				1		0,03	0,06		
12	Прайс-листы	Стойки волейбольные со стаканами+сетка Цена средняя: ((29856+1566)+(10300+3367)+(10000))/3/1,2*1,02/6,53 МАТ=((29856+1566)+(10300+3367)+(10000))/3/1,2*1,02/6,53	комп из 2-х штук	1	2390,28		2390,28	2390			2390			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	15807
13	ФЕРм37-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж ворот для мини-футбола (вес ворот 105кг) (Территориальный поправочный коэффициент ПЗ=0,9; ОЗП=1,11; ЭМ=0,9 к расх.; МАТ=1,2) НР (348 руб.): 80% от ФОТ СП (261 руб.): 60% от ФОТ	шт	2	451,79	57,84	295,03	904	426	116	590	20,9	41,8	1-2019.1 индекс на СМР СМР=6,53	9880
					212,96	4,63				9		0,35	0,7		
14	Прайс-листы	Ворота для мини-футбола со стаканами+сетка Цена средняя: ((26468+2990)+(32500+3224)+(27000))/3/1,2*1,02/6,53 МАТ=((26468+2990)+(32500+3224)+(27000))/3/1,2*1,02/6,53	комп из 2-х штук	1	3999,73		3999,73	4000			4000			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	26120
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									16755	1140	208	16065	111,8		
											11		0,82		
Накладные расходы									920						
Сметная прибыль									691						
Итого по разделу 2 Оборудование, спортивный инвентарь :															
Итого Строительные работы									93359						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого Монтажные работы								26570					111,8		
													0,82		
Итого								119929					111,8		
													0,82		
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы								16065							
Машины и механизмы								208							
ФОТ								1151							
Накладные расходы								920							
Сметная прибыль								691							
Итого по разделу 2 Оборудование, спортинвентарь								119929					111,8		
													0,82		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								18893	1302	452	17797		132,85		
										30			2,65		
Накладные расходы								1107							
Сметная прибыль								806							
Итого по смете:															
Итого Строительные работы								109293					21,05		
													1,83		
Итого Монтажные работы								26570					111,8		
													0,82		
Итого								135863					132,85		
													2,65		
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы								17797							
Машины и механизмы								452							
ФОТ								1332							
Накладные расходы								1107							
Сметная прибыль								806							
ВСЕГО по смете								135863					132,85		
													2,65		

Составил:  Наумова Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Наумова О.С.
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2019 г.
Спортивная многофункциональная площадка по адресу: Забайкальский край, г.Чита, Высокогорный проезд 1
(наименование стройки)

" " 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03-01
(локальная смета)

на Ограждение площадки сетчатое по металлическим столбам (по зам)

Основание: 6619-АС
Сметная стоимость строительных работ 585,029 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,319 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 507,37 чел.час
Трудозатраты механизаторов 28,22 чел.час
Составлен(а) в ТЕР-2001 (ред.2014г) с пересчетом в текущие цены на 1 квартал 2019г

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		Обосно- вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины			
												оплата труда	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Ограждение площадки сетчатое по металлическим столбам															
Раннее выданную смету на сумму 585,539 тыс.руб. аннулировать в связи с корректировкой по замечаниям экспертизы															
Длина ограждения 96мп															
Бурение ям под фундаменты стоек ограждения - 29+20=49шт, глубина 1,5м, диам.0,6м (29шт), 1м (22-2=20шт)															
1	ТЕР01-02-031-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1	100 ям	0,49 (29+20) / 100	1917,45	1846,33		940	35	905		10,18	4,98	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	6889

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	№171/пр	НР (74 руб.): 80% от ФОТ СП (41 руб.): 45% от ФОТ			71,12	115,48				57		11,04	5,41		
2	ТЕР01-02-060-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,3618 (0,42*29+1,2*20) / 100	360,46			130	130			53,56	19,38	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	1913
		НР (104 руб.): 80% от ФОТ СП (59 руб.): 45% от ФОТ			360,46										
3	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	57,888 36,18*1,6	6,96	6,96		403		403				1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	2632
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ													
4	ТЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0,03618 36,18 / 1000	311,61	287,69	2,99	11	1	10		2,99	0,11	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	91
		НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ			20,93	39,84				1		3,26	0,12		
Фундамент под стойки ограждения СМ-1 (диам.0,6м=29шт), СМ-2 (диам.1м=20шт) из бетона В15, высота фонд-та 1,5м															
5	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,3618 (0,42*29+1,2*20) / 100	55186,04	1929,87	48679,48	19966	1656	698	17612	598,26	216,45	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	149674
		НР (1825 руб.): 105% от ФОТ СП (1130 руб.): 65% от ФОТ			4576,69	226,61				82		18,62	6,74		
6	ТССЦ-401-0023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) ИСКЛЮЧИТЬ	м3	-36,9	428,06		428,06	-15795			-15795			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-103141

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) ДОБАВИТЬ	м3	36,9	485,42		485,42	17912			17912			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	116965
Установка стоек ограждения СМ-1 (29шт)															
8	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек СМ-1 (29шт) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (98 руб.): 90% от ФОТ СП (93 руб.): 85% от ФОТ	1 т конструкций	1,2775 (44,05*29)/1000	466,15 58,28	288,51 27,04	119,36	596	74	369 35	153	7,25 2,09	9,26 2,67	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	5139
9	ФССЦ-23.3.08.01-0117 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 4 мм (Территориальный поправочный коэффициент к материалам МАТ=1,2 к расх.)	т	1,1919 41,1/1000*29	7215,92		7215,92	8601			8601			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	56165
10	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,0522 1,8/1000*29	5457		5457	285			285			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	1861
11	ТССЦ-101-2217 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм (120х120х6мм, 100х100х6мм)	т	0,0334 (0,68*0,47)/1000*29	6141,71		6141,71	205			205			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	1339
12	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (20 руб.): 90% от ФОТ СП (15 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44 ((4,288*0,32+0,0018*52+0,0115*42,7)*29) / 100	264,4 50,71	10,43 0,09	203,26	116	22	5	89	5,31 0,01	2,34	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2 (окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (24 руб.): 90% от ФОТ СП (19 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 окраси ваемой поверхн ости	0,44 $((4,288*0,32+0,0018*52+0,00115*42,7)*29) / 100$	640,68	13,72	564,6	282	27	6	249	7,66	3,37	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	2122
					62,36	0,18						0,02	0,01		
14	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмаль ПФ-115 серая	т	-0,0167	14351,51		14351,51	-240			-240			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-1567
15	ТССЦ-113-0245 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмаль ПФ-133 темно-серая	т	0,0167	27243,68		27243,68	455			455			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	2971
Установка стоек ограждения СМ-2 (20 шт)															
16	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек СМ-2 (20шт) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (159 руб.): 90% от ФОТ СП (150 руб.): 85% от ФОТ	1 т конструкций	2,0846 $(104,23*20)/1000$	466,15	288,51	119,36	972	121	601	250	7,25	15,11	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	8365
					58,28	27,04				56		2,09	4,36		
17	ФССЦ-23.3.08.02-0282 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-Зсп/пс размером: 160x120 мм, толщина стенки 4 мм (Территориальный поправочный коэффициент к материалам МАТ=1,2 к расх.)	т	1,9716 $98,58/1000*20$	11021,8		11021,8	21731			21731			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	141903
18	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая 50x50 мм	т	0,036 $1,8/1000*20$	5457		5457	196			196			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	1280

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ТССЦ-101-2217 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм (140x180x6мм)	т	0,0024 <i>0,12/1000*20</i>	6141,71		6141,71	15			15			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	98
20	ТССЦ-101-1733 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс толщиной 9-12 мм (380x160x12мм)	т	0,0746 <i>3,73/1000*20</i>	5382,14		5382,14	402			402			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	2625
21	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0,71 <i>((6*0,56+0,0018*52+0,00012*42,7+0,00373*21,5)*20) / 100</i>	264,4	10,43	203,26	188	36	7	145	5,31	3,77	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	1600
		НР (32 руб.): 90% от ФОТ СП (25 руб.): 70% от ФОТ			50,71	0,09						0,01	0,01		
22	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2 (окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (40 руб.): 90% от ФОТ СП (31 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0,71 <i>((6*0,56+0,0018*52+0,00012*42,7+0,00373*21,5)*20) / 100</i>	640,68	13,72	564,6	455	44	10	401	7,66	5,44	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	3435
					62,36	0,18						0,02	0,01		
23	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмаль ПФ-115 серая	т	-0,027	14351,51		14351,51	-387			-387			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-2527
24	ТССЦ-113-0245 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмаль ПФ-133 темно-серая	т	0,027	27243,68		27243,68	736			736			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	4806
Панель ограждения сетчатая ПМ-1 (29шт), разм.1,76x2,85м															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса сетчатых панелей из уголков и полосовой стали	1 т констру кций	1,159 (2*10,7+2*6,65+6*0,19+4,11)/1000*29	1214,72	486,2	232,4	1408	575	564	269	63,28	73,34	1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	16384
		НР (566 руб.): 90% от ФОТ СП (535 руб.): 85% от ФОТ			496,12	46,83				54		3,82	4,43		
26	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая 50х50 мм	т	1,03936 (21,4+13,3+1,14)/1000*29	5457		5457	5672			5672			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	37038
27	ТССЦ-101-4687 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 50х6 мм, марка Ст3сп (L=1745мм)	т	0,11919 4,11/1000*29	6369,02		6369,02	759			759			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	4956
28	ТЕР07-01-044-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка арматурных стыковых накладок (стержни арм.10А-1 для крепления сетки, и полоса 12х60х4мм)	1 т стальн ых эlemen тов	0,091176 (28*0,023+2,5)/1000*29	9450,74	566,44	7327,1	862	142	52	668	170	15,5	1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	7627
		НР (185 руб.): 130% от ФОТ СП (121 руб.): 85% от ФОТ			1557,2										
29	ТССЦ-204-0025 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм ИСКЛЮЧИТЬ	т	-0,0912	6499,61		6499,61	-593			-593			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-3872
30	ТССЦ-101-3722 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 60х4 мм, марка Ст3сп (L=12мм)	т	0,018676 0,644/1000*29	7003,49		7003,49	131			131			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	855

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	TCCЦ-204-0001 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0,0725 <i>2,5/1000*29</i>	8605,83		8605,83	624			624			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	4075
32	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство заполнения каркаса из сетки НР (112 руб.): 100% от ФОТ СП (78 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 изолиру емой поверхн ости	1,305 <i>(4,5*29) / 100</i>	2907,17	50,89	2770,6	3794	112	66	3618	11,2	14,62	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	26016
33	TCCЦ-101-1991 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм ИСКЛЮЧИТЬ	м2	-137	26,06		26,06	-3570			-3570			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-23312
34	TCCЦ-101-5243 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50х50 мм	м2	137	12,48		12,48	1710			1710			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	11168
35	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (29 руб.): 90% от ФОТ СП (22 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0,64 <i>(2,2*29) / 100</i>	284,4	10,43	203,26	169	32	7	130	5,31	3,4	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	1437
36	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2 (окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (36 руб.): 90% от ФОТ СП (28 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0,64 <i>(2,2*29) / 100</i>	640,68	13,72	564,6	410	40	9	361	7,66	4,9	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	3095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмаль ПФ-115 серая ИСКЛЮЧИТЬ	т	-0,0243	14351,51		14351,51	-349			-349			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-2279
38	ТССЦ-113-0245 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмаль ПФ-133 темно-серая ДОБАВИТЬ	т	0,0243	27243,68		27243,68	662			662			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	4323
Панель ограждения сетчатая ПМ-2 (2 шт над калиткой), разм.0,98*0,76м															
39	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса сетчатых панелей из уголков и полосовой стали	1 т констру кций	0,028 (2*3,7+2*2,86+4*0,19)/1000* 2	1214,72	486,2	232,4	34	14	14	6	63,28	1,77	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	398
		НР (14 руб.): 90% от ФОТ СП (13 руб.): 85% от ФОТ			496,12	46,83				1		3,82	0,11		
40	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,02776 (2*3,7+2*2,86+4*0,19)/1000* 2	5457		5457	151			151			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	986
41	ТЕР07-01-044-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка арматурных стыковых накладок (полоса 12х60х4мм для крепления сетки)	1 т сталын ых элемен тов	0,000368 (8*0,023)/1000*2	9450,74	566,44	7327,1	3	1		2	170	0,06	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	33
		НР (1 руб.): 130% от ФОТ СП (1 руб.): 85% от ФОТ			1557,2										
42	ТССЦ-204-0025 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм ИСКЛЮЧИТЬ	т	-0,0004	6499,61		6499,61	-3			-3			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-20

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	ТССЦ-101-3722 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 60х4 мм, марка Ст3сп (L=12мм)	т	0,000368 <small>8*0,023/1000*2</small>	7003,49		7003,49	3			3			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	20
44	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство заполнения каркаса из сетки	100 м2 изолируемой поверхности	0,015 <small>(0,75*2) / 100</small>	2907,17	50,89	2770,6	44	1	1	42	11,2	0,17	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	300
		НР (1 руб.): 100% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ			85,88										
45	ТССЦ-101-1991 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм ИСКЛЮЧИТЬ	м2	-1,575	26,06		26,06	-41			-41			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-268
46	ТССЦ-101-5243 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50х50 мм ДОБАВИТЬ	м2	1,575	12,48		12,48	20			20			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	131
47	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01 <small>(0,02776*52+0,000368*63,9) / 100</small>	264,4	10,43	203,26	3	1		2	5,31	0,05	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	33
		НР (1 руб.): 90% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ			50,71	0,09						0,01			
48	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза K=2 (окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (1 руб.): 90% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01 <small>(0,02776*52+0,000368*63,9) / 100</small>	640,68	13,72	564,6	6	1		5	7,66	0,08	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	52
					62,36	0,18						0,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмаль ПФ-115 серая ИСКЛЮЧИТЬ	т	-0,0004	14351,51		14351,51	-6			-6			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-39
50	ТССЦ-113-0245 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмаль ПФ-133 темно-серая ДОБАВИТЬ	т	0,0004	27243,68		27243,68	11			11			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	72
Панель ограждения сетчатая ПМ-3 (18 шт), разм. 1,76*4,5м															
51	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса сетчатых панелей из уголков и полосовой стали	1 т констру кций	1,0876 (2*17+2*6,65+2*5,8+8*0,19)/ 1000*18	1214,72	486,2	232,4	1321	540	529	252	83,28	68,82	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	15378
		НР (532 руб.): 90% от ФОТ СП (502 руб.): 85% от ФОТ			496,12	46,83				51		3,82	4,15		
52	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,8788 (2*17+2*6,65+8*0,19)/1000* 18	5457		5457	4796			4796			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	31318
53	ТССЦ-101-4687 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 50х6 мм, марка СтЗсп (L=1730мм)	т	0,2088 (2*5,8)/1000*18	6369,02		6369,02	1330			1330			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	8685
54	ТЕР07-01-044-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка арматурных стыковых накладок (стержни арм.6А-1 для крепления сетки, и полоса 12х60х4мм)	1 т сталын ых элемен тов	0,088164 (46*0,023+2*1,92)/1000*18	9450,74	566,44	7327,1	833	137	50	646	170	14,99	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	7359
		НР (178 руб.): 130% от ФОТ СП (116 руб.): 85% от ФОТ			1557,2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	ТССЦ-204-0025 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм ИСКЛЮЧИТЬ	т	-0,0882	6499,61		6499,61	-573			-573			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-3742
56	ТССЦ-101-3722 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 60х4 мм, марка Ст3сп (L=12мм)	т	0,019044 (46*0,023)/1000*18	7003,49		7003,49	133			133			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	868
57	ТССЦ-204-0001 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0,06912 (2*1,92)/1000*18	8605,83		8605,83	595			595			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	3885
58	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство заполнения каркаса из сетки НР (122 руб.): 100% от ФОТ СП (85 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 изолиру емой поверхн ости	1,4256 (7,92*18) / 100	2907,17	50,89	2770,6	4144	122	73	3949	11,2	15,97	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	28412
59	ТССЦ-101-1991 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм ИСКЛЮЧИТЬ	м2	-149,7	26,06		26,06	-3901			-3901			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-25474
60	ТССЦ-101-5243 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50х50 мм ДОБАВИТЬ	м2	149,7	12,48		12,48	1868			1868			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	12198

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0,61 (0,8788*52+0,2088*42,7+0,0 88164*63,9+0,019044*63,9) / 100	264,4	10,43	203,26	161	31	6	124	5,31	3,24	1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	1378
		НР (28 руб.): 90% от ФОТ СП (22 руб.): 70% от ФОТ			50,71	0,09						0,01	0,01		
62	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2 (окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (34 руб.): 90% от ФОТ СП (27 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0,61 (0,8788*52+0,2088*42,7+0,0 88164*63,9+0,019044*63,9) / 100	640,68	13,72	564,6	391	38	8	345	7,66	4,67	1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	2952
					62,36	0,18						0,02	0,01		
63	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмаль ПФ-115 серая ИСКЛЮЧИТЬ	т	-0,0232	14351,51		14351,51	-333			-333			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-2174
64	ТССЦ-113-0245 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмаль ПФ-133 темно-серая ДОБАВИТЬ	т	0,0232	27243,68		27243,68	632			632			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	4127
Калитка КМ-1 (2шт), разм.0,76х1,85м															
65	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж рамы калитки РМ-1 (2шт)	1 т констру кций	0,043 (2*6,98+2*2,86+1,72)/1000* 2	1214,72	486,2	232,4	52	21	21	10	63,28	2,72	1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	607
		НР (21 руб.): 90% от ФОТ СП (20 руб.): 85% от ФОТ			496,12	46,83				2		3,82	0,16		
66	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,03936 (2*6,98+2*2,86)/1000*2	5457		5457	215			215			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	1404

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67	ТССЦ-101-4687 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 50х6 мм, марка СтЗсп	т	0,00344 (1,72/1000*2	6369,02		6369,02	22			22			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	144
68	ТЕР07-01-044-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка арматурных стыковых накладок (стержни арм.6А-1 для крепления сетки, и полоса 12х60х4мм НР (5 руб.): 130% от ФОТ СП (3 руб.): 85% от ФОТ	1 т стальн ых элемен тов	0,002572 (12*0,023+1,01)/1000*2	9450,74	566,44	7327,1	24	4	1	19	170	0,44	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	209
69	ТССЦ-204-0025 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм ИСКЛЮЧИТЬ	т	-0,0026	6499,61		6499,61	-17			-17			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-111
70	ТССЦ-101-3722 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 60х4 мм, марка СтЗсп (L=12мм)	т	0,000552 (12*0,023)/1000*2	7003,49		7003,49	4			4			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	26
71	ТССЦ-204-0001 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0,00202 1,01/1000*2	8605,83		8605,83	17			17			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	111
72	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство заполнения каркаса из сетки НР (2 руб.): 100% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 изолиру емой поверхн ости	0,0252 (1,26*2) / 100	2907,17	50,89	2770,6	73	2	1	70	11,2	0,28	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	ТССЦ-101-1991 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм ИСКЛЮЧИТЬ	м2	-2,646	26,06		26,06	-69			-69			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-451
74	ТССЦ-101-5243 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50х50 мм ДОБАВИТЬ	м2	2,646	12,48		12,48	33			33			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	215
75	ТЕР07-01-044-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка арматурных стыковых накладок (петли, затвор) НР (18 руб.): 130% от ФОТ СП (12 руб.): 85% от ФОТ	1 т стальн ых элемен тов	0,00878 (2*1,83+0,73)/1000*2	9450,74	566,44	7327,1	83	14	5	64	170	1,49	1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	738
76	ТССЦ-201-8055 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шарниры	т	0,00732 2*1,83*2/1000	4868,64		4868,64	36			36			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	235
77	ТССЦ-101-0960 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Задвижка накладная	шт.	2 1*2	12,7		12,7	25			25			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	163
78	ТССЦ-111-0123 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ	шт.	2 1*2	55,49		55,49	111			111			1 кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	725

ГРАНД-Смета 2019


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 $((0,03936*52+0,00344*42,7+0,000552*63,9+0,00878*23)*2)/100$	264,4	10,43	203,26	13	3	1	9	5,31	0,27	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	118
		НР (3 руб.): 90% от ФОТ СП (2 руб.): 70% от ФОТ			50,71	0,09						0,01			
80	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2 (окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (3 руб.): 90% от ФОТ СП (2 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 $((0,03936*52+0,00344*42,7+0,000552*63,9+0,00878*23)*2)/100$	640,68	13,72	564,6	32	3	1	28	7,66	0,38	1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	242
					62,36	0,18						0,02			
81	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмаль ПФ-115 серая ИСКЛЮЧИТЬ	т	-0,0019	14351,51		14351,51	-27			-27			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	-176
82	ТССЦ-113-0245 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмаль ПФ-133 темно-серая ДОБАВИТЬ	т	0,0019	27243,68		27243,68	52			52			1кв2019г Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53	340
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								82165	3980	4423	73762		507,37		
Накладные расходы										339			28,22		
Сметная прибыль								4269							
Итого по разделу 1 Ограждение площадки сетчатое по металлическим столбам :								3157							
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								1055					4,98		
													5,41		
Земляные работы, выполняемые ручным способом								293					19,38		
Перевозка грузов автотранспортом								403							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								14					0,11		
													0,12		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								25038					216,45		
													6,74		
Строительные металлические конструкции								11325					171,02		


ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													15,88		
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						45524					31,91		
													0,07		
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						1431					32,48		
		Теплоизоляционные работы						4508					31,04		
		Итого						89591					507,37		
													28,22		
		Всего с учетом "Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53"						585029					507,37		
													28,22		
		Справочно, в базисных ценах:													
		Материалы						73762							
		Машины и механизмы						4423							
		ФОТ						4319							
		Накладные расходы						4269							
		Сметная прибыль						3157							
		Итого по разделу 1 Ограждение площадки сетчатое по металлическим столбам						585029					507,37		
													28,22		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						82165	3980	4423	73762		507,37		
										339			28,22		
		Накладные расходы						4269							
		Сметная прибыль						3157							
		Итого по смете:													
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						1055					4,98		
													5,41		
		Земляные работы, выполняемые ручным способом						293					19,38		
		Перевозка грузов автотранспортом						403							
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом						14					0,11		
													0,12		
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						25038					216,45		
													6,74		
		Строительные металлические конструкции						11325					171,02		
													15,88		
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						45524					31,91		
													0,07		
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						1431					32,48		
		Теплоизоляционные работы						4508					31,04		
		Итого						89591					507,37		
													28,22		
		Всего с учетом "Перевод в текущие цены. СМР СМР=6,53"						585029					507,37		
													28,22		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы									73762						
Машины и механизмы									4423						
ФОТ									4319						
Накладные расходы									4269						
Сметная прибыль									3157						
ВСЕГО по смете									585029				507,37		
													28,22		

Составил:  Наумова О.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Наумова Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2019 г.

" " 2019 г.

Спортивная многофункциональная площадка по адресу: Забайкальский край, г.Чита, Высокогорный проезд 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)

на Вертикальная планировка, укрепление откосов (по зам)

Основание: 6619-АС

Сметная стоимость строительных работ 15,104 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,265 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 19,92 чел.час

Трудозатраты механизаторов 10,64 чел.час

Составлен(а) в ТЕР-2001 (ред.2014г)

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		Обосно- вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины			
												оплата труда	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Вертикальная планировка площадки															
Ранее выданную смету на сумму 26,682 тыс.руб. аннулировать в связи с корректировкой по замечаниям экспертизы															
1	ТЕР01-01-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (грунт от корыта из временного отвала) НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,12 120 / 1000	825,92	825,92		99		99				1 кв.2019г Перевод в текущие цены СМР=6,53	797
						132,32				16		12,65	1,52		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР01-01-030-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 (перемещение в насыпь)	1000 м3 грунта	0,12 120 / 1000	706,44	706,44		85		85				1 кв.2019г Перевод в текущие цены СМР=6,53	686
		НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ				113,18				14		10,82	1,3		
3	ТЕР01-01-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (грунт от корыта в насыпь)	1000 м3 грунта	0,076 76 / 1000	825,92	825,92		63		63				1 кв.2019г Перевод в текущие цены СМР=6,53	509
		НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ				132,32				10		12,65	0,96		
4	ТЕР01-01-030-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 (перемещение в насыпь)	1000 м3 грунта	0,076 76 / 1000	706,44	706,44		54		54				1 кв.2019г Перевод в текущие цены СМР=6,53	444
		НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ				113,18				9		10,82	0,82		
5	ТЕР01-01-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (замена плодородного слоя грунта на участках насыпи)	1000 м3 грунта	0,009 9 / 1000	825,92	825,92		7		7				1 кв.2019г Перевод в текущие цены СМР=6,53	59
		НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ				132,32				1		12,65	0,11		
6	ТЕР01-01-030-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 (перемещение в насыпь)	1000 м3 грунта	0,009 9 / 1000	706,44	706,44		6		6				1 кв.2019г Перевод в текущие цены СМР=6,53	52
		НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ				113,18				1		10,82	0,1		
7	ТЕР01-02-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см (насыпь)	1000 м3 уплотненного грунта	0,205 205 / 1000	1989,96	1989,96		408		408				1 кв.2019г Перевод в текущие цены СМР=6,53	3213
		НР (55 руб.): 95% от ФОТ СП (29 руб.): 50% от ФОТ				280,86				58		22,76	4,67		

ГРАНД-Смета 2019


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ТЕР01-02-002-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-03	1000 м3 уплотненного грунта	0,205	65,1	65,1		13		13				1 кв.2019г Перевод в текущие цены СМР=6,53	104
		НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ				8,74				2		0,67	0,14		
9	ТЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,925 925 / 1000	114,9	114,9		106		106				1 кв.2019г Перевод в текущие цены СМР=6,53	790
		НР (10 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 45% от ФОТ				13,44				12		1,1	1,02		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								841		841					
Накладные расходы										123			10,64		
Сметная прибыль								115							
Итого по разделу 1 Вертикальная планировка площадки :								61							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								896							
													9,62		
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								121							
													1,02		
Итого								1017							
													10,64		
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=6,53"								6641							
													10,64		
Справочно, в базисных ценах:															
Машины и механизмы								841							
ФОТ								123							
Накладные расходы								115							
Сметная прибыль								61							
Итого по разделу 1 Вертикальная планировка площадки								6641							
													10,64		
Раздел 2. Укрепление откосов насыпи посевом трав															
10	ТЕР01-02-040-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную	100 м2	0,6 60 / 100	1786,03	2,04	1547,27	1072	142	1	929	33,2	19,92	1 кв.2019г Перевод в текущие цены СМР=6,53	8163
		НР (114 руб.): 80% от ФОТ СП (64 руб.): 45% от ФОТ			236,72										


ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	ТССЦ-414-0138 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Семена пшеницы	кг	1	46,97		46,97	47			47			1 кв.2019г Перевод в текущие цены СМР=6,53	307
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1119	142	1	976	19,92		
Накладные расходы									114						
Сметная прибыль									64						
Итого по разделу 2 Укрепление откосов насыпи посевом трав :															
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									1250				19,92		
Озеленение. Защитные лесонасаждения									47						
Итого									1297				19,92		
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=6,53"									8469				19,92		
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы									976						
Машины и механизмы									1						
ФОТ									142						
Накладные расходы									114						
Сметная прибыль									64						
Итого по разделу 2 Укрепление откосов насыпи посевом трав									8469				19,92		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1960	142	842	976	19,92		
											123		10,64		
Накладные расходы									228						
Сметная прибыль									125						
Итого по смете:															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									896				9,62		
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									1370				19,92		
													1,02		
Озеленение. Защитные лесонасаждения									47						
Итого									2313				19,92		
													10,64		
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=6,53"									15104				19,92		
													10,64		
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы									976						
Машины и механизмы									842						
ФОТ									265						
Накладные расходы									228						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль								125							
ВСЕГО по смете								15104					19,92		
													10,64		

Составил:  Наумова О.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Наумова Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)

russian-polymer.ru Калькулятор онлайн расчета материалов с доставкой для укладки покрытия из резиновой крошки

О компании | Продукция | Услуги | Полезное

Наши адреса:

Офис: Москва, Рязанский бульвар, 12

Склад: Москва, Тамбовский проезд, 4/27

Склад в Ярославле



РУССКИЙ ПОЛИМЕР

Прайс | Портфолио | Контакты | Доставка

Производство и укладка спортивных покрытий

Контакты:
 +7 (499) 641-04-41
 info@russian-polymer.ru

Калькуляторы

- КАТАЛОГ ТОВАРОВ**
- Резиновые покрытия
 - Резиновая крошка
 - EPDM Крошки
 - Полиуретановое связующее (Бетт)
 - Пигменты
 - Скипидар
 - Резиновая плитка
 - Рулонные покрытия
 - Амортизирующие маты
 - Спортивные покрытия
 - Искусственная трава
 - Шоковая лента
 - Наливные полы
 - Оборудование
 - Прокладки крошки
 - Песок

- ТИПЫ СООРУЖЕНИЙ**
- Футбольные поля
 - Детские площадки
 - Беговые дорожки
 - Ледовые арены
 - Спорзалы

- КАТАЛОГ УСЛУГ**
- Доставка материалов

Онлайн калькулятор бесшовного покрытия

Резиновая крошка | Полиуретановое связующее | Железистые пигменты | Скипидар | Бесшовные покрытия

**Расчет материалов
покрытия из резиновой крошки**

Калькулятор онлайн для расчета стоимости и количества строительных материалов при укладке бесшовного покрытия. Расчет основан на формуле рекомендованного расхода резиновой крошки, полиуретанового связующего, железистых пигментов и скипидара.



- Задайте исходные значения по площадке под покрытие, будь то детская, спортивная, парковая, пешеходная или универсальная территория для игр и отдыха.
- Выберите подходящие материалы прямо из каталога товаров компании Русский полимер, цены в котором актуализируются согласно действующему сезону года.
- Укажите самовывоз со склада в г. Москва или уточните город доставки для расчета ориентировочной цены.
- Получите коммерческое предложение на бланке организации бесплатно для последующего согласования и заказа, заполнив поля контактной информации и введя в специальной форме сайта код подтверждения. Файл КП в формате pdf будет сформирован для последующей печати и отправки копии Вам на введенный адрес электронной почты.

Online калькулятор позволяет сэкономить время на оформление заявки и подготовить КП самостоятельно.

Ввод данных

Площадь покрытия (м2):

Толщина покрытия (мм):

Выбор материалов

Резиновая крошка:

yeg.ru Калькулятор онлайн расчета материалов с доставкой для укладки покрытия из резиновой крошки

Укладка искусственной
травы

Укладка покрытия

Устройство подогрева

Подготовка основания

Проектирование

Устройство наливных
полюс

Укладка линолеума

Укладка паркета

Монтаж освещения

Нанесение разметки

Заливка катков

Обслуживание катков

Резиновая крошка фракции 2,5мм - 4мм Биг-Бэг 1000кг

Связующее:

Полиуретановое связующее (клей) Crumbber™ PU1404 (Германия) бочка 215кг

Пигменты:

Пигмент красный Ferren TP-303 мешок 25кг

Скипидар:

Скипидар 10 канистра 10л

Рассчитать

Расчет по фактовкам

№	Наименование	Кол-во	Цена за шт. (руб. с НДС 18%)	Сумма (руб. с НДС 18%)
1	Резиновая крошка фракции 2,5мм - 4мм Биг-Бэг 1000 (кг.)	8	19 500,00	156 000,00
2	Полиуретановое связующее (клей) Crumbber™ PU1404 (Германия) бочка 215 (кг.)	9	50 372,89	453 356,01
3	Пигмент красный Ferren TP-303 мешок 25 (кг.)	18	3 500,00	63 000,00
4	Скипидар 10 канистра 10 (л.)	11	1 055,00	11 605,00
			Итого:	683 961,01

Далее

Расчет доставки

ДЛЯ РАСЧЕТА ДОСТАВКИ УКАЖИТЕ ВАШ ГОРОД

Город:

Цена

Доставка: 310 000,00 рублей.

Стоимость с учетом доставки 993 961,01 рублей.

*Обращаем ваше внимание, что общий вес всего заказанного материала составит: 18 455,00 кг.

*Ориентировочная стоимость доставки данного материала в ваш регион составит: 310 000,00 рублей.

*Цены на некоторые товары зависят от курса валют и могут быть скорректированы при его изменении.

*Коммерческое предложение действительно в течение 2 недель с даты выставления.

*Справочно. Курс евро на актуальную дату составляет: 72,89 рублей.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ

ВЫБРАТЬ: Spider (Spider)

- ☒ Местонахождение объекта = С/ЧД
- ☒ Площадь = 500
- ☒ Основание для укладки = Бетон
- ☒ Цвет = Каричный (по умолчанию)
- ☒ Дополнительный защитный слой = Без защитного слоя (по умолчанию)

☒ Разметка = 202 2 286.02 руб/м²

Активировать количество погонных метров для расчета стоимости разметки на будущей поверхности.
 Для этого вы можете воспользоваться как стандартной настройкой, так и ссылкой
www.budgetcalculator.ru
 Разметка = 202 /твердить

Итого по смете: 1 234 452.44 руб.

Цена: 2 286.02 руб/м²

* ВКЛ. 20% включен в стоимость

Для получения подробной сметы, коммерческого предложения и дополнительной документации в электронном виде перейдите на следующий этап

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ВЫБОР			
С	Наименование	Цена БУД.	Сумма БУД.
1	Нанесение разметки шпатель (ручной)	202.00	179.64
2	Сетка цементного молочка гидроизоляционная	540.00	111.00
3	Подготовка основания на открытой площадке	540.00	40.12
4	Подготовка пигментной смеси К-10 (зел.)	540.00	172.80
5	Укладка покрытия из полимерной смеси	540.00	288.00

Итого за работы: 266 771.08 руб.

МАТЕРИАЛЫ			
С	Наименование	Цена БУД.	Сумма БУД.
1	Клей ПВ (суперклей) Полион DN 1670 CM	1 110.00	283.74
2	Сольвотек	140.00	140.00
3	Облагорающий бетонный раствор М100 (1000/900/90)	2.00	21 600.00
4	Пигмент красный Пед-1300	200.00	120.00
5	Краска резиновая 2-3 мм (Блан-жёл)	4 320.00	25.00
6	Краска эпоксидная (Корич)	21.00	220.00
7	Лента малярная 40x25	9.00	31.00
8	Расходные материалы	1.00	21 627.28

Итого за материалы: 337 654.36 руб.

ДОСТАВКА			
С	Наименование	Цена БУД.	Сумма БУД.
1	Материалы	1 902.00	28.44
2	Оборудование	1 010.00	102.49

Итого за доставку: 238 028.00 руб.


Бесшовное резиновое покрытие детских и спортивных площадок

Тел. +79141307780
+79248187780

ИП Зеликов Аркадий Иванович

Коммерческое предложение от 10.03.2019 г.

№	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
1	Упруго-эластичное бесшовное покрытие 10 мм	1400 руб. м ²	1500 м ²	2100000 руб.
2	Высокопрочное упруго-эластичное бесшовное покрытие 13-14 мм	2400 руб. м ²	1500 м ²	3600000 руб.
3	Разметка покрытий (баскетбольное)	200 руб. пм	176,5 метр погонный	35300 руб.
4	Разметка покрытий (волейбольное)	200 руб. пм	84 метр погонный	16800 руб.
5	Разметка мини футбола	200 руб. пм	161 метр погонный	32200 руб.
6	Упруго-эластичное бесшовное покрытие 20 мм	2700 руб. м ²	1500 м ²	4050000 руб.





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФЕДЕРАЦИИ НОВУСА СПБ WWW.NOVOUS.SPB.RU




196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 289. Для почты: 196105, СПб, а/я 168
 тел./факс (812) 365-6078, 365-6714, только тел. 973-0621, 929-7792 www.asport.spb.ru, office@asport.spb.ru

Куда: ЗАО р "НП Читагражданпроект" г. Чита, ул. Анохина, 81а
 Кому: Наумова Ольга Сергеевна
 Тел./факс: (3022)26-13-52
 E-mail: nata-naumo@yandex.ru




От 19 апреля 2019 г.
 относительно:

коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос направляем Вам коммерческое предложение: Многофункциональная спортивная площадка С+7-952-208-93-46 Эльвира

№	Формулировка заявки	Формулировка поставщика	Цена за ед. с НДС
1	3001-2	Ворота, тренажер-имитатор ворот для минифутбола, гандбола, 2х3 м, ГОСТ Р 55665-2013, ОКПД 36.40.14.258, штанги 80х80, разборные, облегченные, упрощенной конструкции, без разметки, без сетки, на стаканах, цвет белый, комплект из 2шт., АСПОРТ3001-2 	26468
2	3007	Сетка ворот минифутбола/гандбола массовая. Размер ячейки и цвет не нормируется. Комплект из 2 шт. АСПОРТ3007	2990
3	2107	Стойки волейбольные, ОКПД 36.40.14.256, олимпийские, круглого сечения, телескопические с механическим плавным изменением высоты, на стаканах, с тросом и устройством натяжения, без сетки, комплект из 2 шт. АСПОРТ2107 	29856
4	2502	Сетка волейбол массовая белая толщина нити 1,5 мм, без троса, шт. АСПОРТ2502 	1966
5	1105	Стойка баскетбольная СЛАВЯНКА 1, вынос (вылет) 1,2м, без щита, кольца, сетки, шт. АСПОРТ1105	23416

представленные характеристики и изображения изделий даны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для ознакомления и могут изменяться поставщиком без предварительного уведомления.

6	0901	<p>Щит баскетбол игровой 1050 x 1800 мм на стальной раме с металлическим обрамлением пластины щита. ОКПД 36.40.14.254. Пластина щита изготовлена из ламината белого цвета толщиной 16 мм, шт. АСПОРТ0901.</p> 	18110
7	1306-1	<p>Кольцо баскетбольное, корзина - вандалостойкое, безопасное крепление сетки без крюков по стандарту FIBA, ОКПД 36.40.14.251, обруч - стальной прут, координаты крепежных отверстий: от верхней планки 25 мм, горизонтально 100 мм, вертикально 65 мм, для полноразмерного щита, в к-те с крепёжом на 60-70мм, сетка в к-т не входит, шт. АСПОРТ1306-1</p> 	3936
8	1501	<p>Сетка баскетбол массовая для кольца №7, ОКПД 36.40.14.253, из плетеного шнура, шт. АСПОРТ1501</p> 	254

Срок изготовления 25-30 рабочих дней после 100% предоплаты.

Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге.

Менеджер отдела продаж Эльвира

Наши телефоны: (812) 601-06-19, 973-06-21, +7911-929-77-92, +7-952-208-93-46

Почта: office@asport.su

представленные характеристики и изображения изделий даны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для ознакомления и могут изменяться поставщиком без предварительного уведомления.

А. Киселев

49

11 Марта 2019г. № _____

на № _____ от _____

Получатель:

ЗАО р «ИП Читазградстройпроект»

Наумова Ольга Сергеевна


(3022)26-13-52



naia-naumova@yandex.ru



Уважаемая Ольга!

Согласно Вашему запросу направляю Вам коммерческое предложение на поставку оборудования для универсальной спортивной площадки

Наименование	Характеристики	Стоимость, руб.
Ворота для мини-футбола и гандбола встроенные (комплект из 2-х штук)	<p>Размер – 2000х3000х1200мм.</p> <p>Каркас ворот – труба 80х80х3мм., покрыты полимерно-порошковой краской белого цвета с нанесением красной разметки (полосами).</p> <p>Сетка для ворот – капроновая нить \varnothing 2,5мм.</p> <p>Ворота устанавливаются на закладные стаканы, что полностью исключает их опрокидывание.</p> <p>Ворота являются встроенными в ограждение.</p>  <p>Ворота соответствуют требованиям ГОСТ Р 55665-2013 ГОСТ Р 55677-2013</p>	27 000
Ферма баскетбольная (комплект из 2-х шт.)	<p>Высота стойки – 3050 мм. (до кольца).</p> <p>Каркас фермы выполнен из профильной трубы 60*60*3мм, щит из профильной трубы 50*25*2мм.</p> <p>Щит – стеклопластиковая панель толщиной 7мм белого цвета, закрепленная на металлической раме из стального профиля 50х25х1,5мм.</p> <p>Вынос баскетбольного щита – 1,2м.</p> <p>Размер баскетбольного щита 1200х800мм.</p> <p>Баскетбольное кольцо с сеткой антивандальной металлической или капроновой.</p>	46 000

		
Стойки волейбольные с сеткой	<p>Диаметр стойки – 76х4мм. Длина стоек от пола – 2550мм. Масса не более 60кг Предусмотрены крепления для сеток для игры в волейбол. В комплект входит бетонируемые стаканы с крышками, система натяжения, сетка волейбольная (нить Ø2,5).</p> 	10 000
ИТОГО		83 000

С уважением,
Руководитель отдела продаж
Сергеев Александр Евгеньевич
тел 8-915-960-42-29 , (4855) 28-97-07
e-mail: sport@formatltd.ru
www.sport-format.ru

Ворота для мини-футбола/гандбола алюминиевые стационарные из круглого профиля купить оптом и в розницу

olimpiciti.ru
Интернет-магазин спортивных товаров

О товаре

Доставка

Дилерские условия и Скидки

Новости и акции

Контакты

+7(499)490-44-25
info@olimpiciti.ru

Все категории

Атлетизм

Бадминтон

Баскетбол

Батуты

Бокс

Водные виды спорта

Волейбол

Гандбол и футбол

Гимнастика

Сухие бассейны

Детские лабиринты

Детские маты и модули

Единоборства

Легкая атлетика

Маты спортивные

Для раздевалок

Для спортивных залов

Оборудование для улиц

Сетки спортивные

Спортивные площадки

Спорт десты

Теннис и пинг-понг

Тренажеры

Фитнес

Футбол

Функциональный тренинг

Хоккей


Хореография

Шведские стенки

Главная > Гандбол и футбол > Ворота для мини-футбола 3х2х1м

Ворота для мини-футбола/гандбола 3х2х1м стационарные алюминиевые, профиль круглый 80мм

Ворота для мини-футбола/гандбола 3х2х1м стационарные алюминиевые, профиль круглый 80мм



Артикул: OC-09800

Розничная цена

32 500 р.

Количество

1

Цена ДИЛЕРА: 27 300 р.

Вы можете сэкономить


Купить сейчас

Добавить в корзину

лучшая
оптовая цена

гарантия
12 месяцев

исполнение
по ГОСТ



Описание

Отзывы (0)

Доставка

Ворота для мини-футбола/гандбола 3х2х1м стационарные алюминиевые, профиль круглый 80мм

Ворота для мини-футбола/гандбола для улицы. Съемные (с бетонными основаниями)

Алюминиевый профиль круглый 80х80мм. Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы 42мм.

Размеры ворот:

- Длина: 3000мм
- Высота: 2000мм
- Глубина: 1000мм

Базовая комплектация и преимущества ворот для гандбола и мини-футбала:

- Сборно-разборная конструкция;
- Основание алюминиевый профиль круглый 80мм, толщина 2мм;
- Полимерное (порошковое покрытие) профиля, стоевые и труб в белый цвет;
- Стальные усиленные анодированные закладные сушки;
- Комплект клипс для сетки;
- Заглушки для стоек под вертикальные алюминиевые стержни ворот и съемных ворот;
- Комплект монтажных деталей и метизов;
- Инструменты для сборки.

oilmpciti.ru Сетка для Мини-футбола/гандбола 3x2x1x1 м яч. 100x100 мм Ø 3,5 купить оптом и в розницу в Москве



О заводе Доставка Дилерские условия и склады Новости Балансы Контакты

+7(499)490-44-25

info@oilmpciti.ru

Все категории

- Атлетизм
- Бадминтон
- Баскетбол
- Ватуты
- Бокс
- Водные виды спорта
- Волейбол
- Гандбол и футбол
- Гимнастика
- Сухие бассейны
- Детские лабиринты
- Детские маты и модули
- Единоборства
- Легкая атлетика
- Маты спортивные
- Для раздевалок
- Для спортивных залов
- Оборудование для улиц
- Сетки спортивные
- Спортивные площадки
- Спорт детям
- Теннис и пинг-понг
- Тренажеры
- Фитнес
- Флорбол
- Функциональный тренинг
- Хоккей

4% Акция

Поиск

Личный кабинет

Корзина 24817 руб.

Главная > Гандбол и футбол > Сетка для ворот > Сетка для Мини-футбола/гандбола 3x2x1x1 м яч. 100x100 мм Ø 3,5

Сетка для Мини-футбола/гандбола 3x2x1x1 м яч. 100x100 мм Ø 3,5

Артикул: ОС-06451

Розничная цена: **3 224 р.**

Цена ДИЛЕРА: 2 708 р.

Вы можете сэкономить:

[Купить сейчас](#) [Добавить в корзину](#)

Лучшая оптовая цена
 Гарантия 12 месяцев
 Изготовлено по ГОСТ

Описание	Отзывы (0)	Доставка
<p>СП-00006451 Сетка для мини-футбола/гандбола 3,6x2x1x1 м яч. 100x100 мм Ø 3,5</p> <p>Артикул: спорт. оборудования под детские сетки</p> <p>SPW-AS-300-1 Ворота для мини-футбола/гандбола 80x80, стоб. для зала и улицы, алюм. 3x2x1 м</p> <p>SPW-AS-300-2 Ворота для мини-футбола/гандбола 80x80, стоб. алюм. 3x2x1 м</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Толщина нити Ø 3,5</p> <p>Длина — 3000 мм</p> <p>Высота — 2000 мм</p> <p>Глубина верхней части — 1000 мм</p> <p>Глубина нижней части — 1000 мм</p> <p>Материал — Полипропилен</p> <p>Цвет — Белый/Зеленый</p> <p>Свойства полипропилена: по весу изделия легче полиамидных и поэтому дешевле в производстве. Стойки к действию кислот и щелочей. По сравнению с полиамидом менее устойчивы к ультрафиолету, обладают меньшей прочностью и износостойкостью. Идеально подходит для размещения в закрытых помещениях, но также могут использоваться и на улице.</p>		

[Отправить по НУ](#)



olimpcti.ru Щит баскетбольный игровой 1800x1050мм на раме оргстекло купить оптом и в розницу

olimpcti.ru
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

О заводе Доставка Дилерские условия и Скидки Новости Блогеры Контакты

+7(499)490-44-25
info@olimpcti.ru


Все категории

- ↔ Атлетизм
- ↔ Бадминтон
- ↔ Баскетбол
- ↔ Батуты
- ↔ Бокс
- ↔ Водные виды спорта
- ↔ Волейбол
- ↔ Гандбол и футбол
- ↔ Гимнастика
- ↔ Сухие бассейны
- ↔ Детские лабиринты
- ↔ Детские маты и модули
- ↔ Единоборства
- ↔ Лёгкая атлетика
- ↔ Маты спортивные
- ↔ Для раздевалок
- ↔ Для спортивных залов
- ↔ Оборудование для улиц
- ↔ Сетки спортивные
- ↔ Спортивные площадки
- ↔ Спорт детей
- ↔ Теннис и пинг-понг
- ↔ Тренажеры
- ↔ Фитнес
- ↔ Флорбол
- ↔ Функциональный тренинг

Главная > Баскетбол > Игровые баскетбольные щиты >

Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ОРГСТЕКЛО (АЗ1)

Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ОРГСТЕКЛО (АЗ1)



Артикул: ОС-06367

Характеристики

Посадочные отверстия под шурупы	100 x 110 мм
Толщина с рамой	28 мм
Цвет разметки	Белый/Красный
Длина (мм)	1800 мм

Смотреть все

Разничная цена

10 400 р.

Цена ДИЛЕРА: в 736 р.

Вы хотите сэкономить?

Купить сейчас

Количество:

1

Добавить в корзину



Лучшая
оптовая
цена

Гарантия
42 месяца

Изготовлено
ГОСТ

Описание

Характеристики

Отзывы (0)

Доставка

(АЗ1) АКЦИЯ 23% скидка - СРОК ПРОИЗВОДСТВА 21 РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ОРГСТЕКЛО цвет разметки БЕЛЫЙ / КРАСНЫЙ

Щит баскетбольный игровой 1800x1050 на раме ОРГСТЕКЛО представляет собой сборную конструкцию, состоящую из щита (прозрачное оргстекло) и рамы. Щит баскетбольный игровой предназначен для проведения занятий по баскетболу и проведения игр в спортивных залах.

Параметры:

- Ширина: 1800мм
- Высота: 1050мм

olimpcti.ru Кольцо баскетбольное №7 купить оптом и в розницу

olimpcti.ru
Меню интернет-магазина

О заводе

Доставка

Дилерские условия и Скидки

Новости

Вакансии

Контакты

+7(499)490-44-25

info@olimpcti.ru

Все категории

4% Акция

Поиск

Личный кабинет

Корзина

34 817

Атлетизм

Бадминтон

Баскетбол

Бегуны

Бокс

Водные виды спорта

Волейбол

Гандбол и футбол

Гимнастика

Судне бассейны

Детские лабиринты

Детские маты и модули

Единоборства

Легкая атлетика

Маты спортивные

Для раздевалок

Для спортивных залов

Оборудование для улиц

Сетки спортивные

Спортивные площадки

Спорт детям

Теннис и пинг-понг

Тренажеры


Фитнес

Флорбол

Функциональный тренинг

Главная > Баскетбол > Баскетбольные кольца > Кольцо баскетбольное №7 СТАНДАРТ

Кольцо баскетбольное №7 СТАНДАРТ



Артикул: МК 02026

Характеристики

Диаметр кольца	450 мм
Диаметр трубы	16 мм
Количество крепежа	12 шт
Примечательный размер (шир. х выс.)	100 x 110 мм

Смотреть все

Розничная цена

Количество:

1 200 р.

Цена ДИЛЕРА: 1 000 р.

Вы можете сэкономить: 1

Хочу дешевле

Хочу быстрее



Выберите срок производства для получения выгодных условий

Купить сейчас

Добавить в корзину

Лучшая
оптовая
цена

12
Гарантия
12 месяцев

Испытано
ГОСТ

Описание

Характеристики

Отзывы (0)

Доставка

Кольцо баскетбольное №7 СТАНДАРТ

Кольцо баскетбольное №7 СТАНДАРТ является незаменимым атрибутом в Баскетболе. Качество и устойчивость являются главными аспектами при выборе такого оборудования, ведь одно некачественное или резкое движение может привести к поломке некачественного инвентаря.

Отправить на

www.olimpcti.ru

Сетка баскетбольная Профи игровая 5,0мм купить оптом и в розницу в Москве

Оlympcti.ru

О магазине Доставка Дилерские условия и Скидки

Видео

+7(495)490-44-25 info@olimpcti.ru

Все категории

Атлетизм

Бадминтон

Баскетбол

Батуты

Бокс

Водные виды спорта

Волейбол

Гандбол и футбол

Гимнастика

Сухие бассейны

Детские лабиринты

Детские маты и модули

Единоборства

Легкая атлетика

Маты спортивные

Для раздевалок

Для спортивных залов

Оборудование для улиц

Сетки спортивные

Спортивные площадки

Спорт детям

Теннис и пинг-понг

Тренажеры

Главная > Баскетбол > Баскетбольные сетки > Сетка баскетбольная Профи игровая 5,0мм

Сетка баскетбольная Профи игровая 5,0мм

Артикул: МК-01212

Характеристики

Вид упаковки	6,2 м
Внутренний диаметр	450 мм
Длина	от 400 до 450 мм
Объем упаковки	0,0004 куб. м

Смотреть все

Розничная цена **304 р.**

Цена ДИЛЕРА 255 р.

Вы можете сэкономить:

Добавить в корзину

Лучшая оптовая цена

Гарантия 12 месяцев

Изготовлено по ГОСТ

Описание Характеристики Отзывы (0) Доставка

Сетка баскетбольная Профи игровая (нить = 5,0 mm)

Сетка предназначена для проведения игр и соревнований по баскетболу и стритболу. Профессиональные игроки уделяют немало внимания выбору качественной баскетбольной сетки. Поэтому, сетка для баскетбольного кольца от OLYMPCTI изготавливается с соблюдением всех установленных параметров. Сетка изготовлена из полипропиленовой нити толщиной 5 мм.

Отправьте нам сообщение

Стойка баскетбольная разборная под бетонирование купить оптом и в розницу

Олимпсити

О сайте Доставка Дилерские условия и сервисы Новости Вакансии Контакты

+7(499)490-44-25
info@olimpcity.ru

Все категории

Атлетизм
Бадминтон
Баскетбол
Бегуны
Бокс
Воркаут и фитнес
Волейбол
Гандбол и футбол
Гимнастика
Спортивные бассейны
Детские площадки
Детские маты и модули
Единоборства
Легкая атлетика
Маты спортивные
Для развлекания
Для спортивных залов
Оборудование для улицы
Сетки спортивные
Спортивные площадки
Спорт для детей
Теннис и пинг-понг
Тренажеры
Фитнес
Футбол
Функциональный тренинг
Хоккей
Хардграфик
Шведские стенки

Главная > Баскетбол > Баскетбольные стойки > Стойка баскетбольная разборная под бетонирование (вынос 1200мм)

Стойка баскетбольная разборная под бетонирование (вынос 1200мм)

Артикул: МК-60270

Различная цена: **10 500 р.**

Цена ДИЛЕРА: 8 820 р.

Вы можете сэкономить

Хочу дешевле 10 дней 21 день 31 день 44 день 56 день 70 день 84 день Запрос

Выборите срок гарантии, для получения лучшей цены

Купить сейчас Добавить в корзину

Лучшая оптовая цена Прогноз 12 месяцев Изготовлено по ГОСТ

Описание	Отзывы (0)	Доставка
<h3>Стойка баскетбольная разборная под бетонирование (вынос 1200мм)</h3> <p>Стойка баскетбольная разборная бетонированная предназначена для проведения игр и тренировок по Баскетболу на стадионах, школьных дворах и универсальных спортивных площадках.</p> <p>Стойка баскетбольная устанавливается на площадке путем бетонирования.</p> <p>Изготовлена из металлического профиля 60x60мм. Имеет фланцевое соединение, что решает проблему доставки изделия до места установки.</p> <p>Для игры в баскетбол понадобится две стойки баскетбольные с игровыми сетками и кольцами №7.</p> <p>Баскетбольный щит и кольцо №7 в комплект не входит.</p> <p>Размеры в собранном виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> Высота до кольца: 3050мм Общая высота стойки: 4130мм Вынос стрелы под щит: 1200мм Глубина бетонирования: 900мм 		

olimpdict.ru
СООБЩЕНИЕ ПОДПИСЧИКАМ

Kontakt

info@olimpot.ru



Y **XokneH**

ГОСТ

DOCTORS

 ОТВЕТЬТЕ МНЕ

www.olimpiciti.ru Сетка волейбольная 9500x1000мм ячейка 100x100мм с тросом стальным купить оптом и в розницу

olimpiciti.ru
Олимпсити

О товарах

Доставка

Дилерские условия и скидки

Новости

Вопросы

Контакты

+7(499)490-44-25
info@olimpiciti.ru

Все категории

- Атлетизм
- Бадминтон
- Баскетбол
- Батуи
- Бокс
- Водные виды спорта
- Волейбол
- Гандбол и футбол
- Гимнастика
- Сухие бассейны
- Детские лабиринты
- Детские маты и модули
- Единоборства
- Легкая атлетика
- Маты спортивные
- Для раздевалок
- Для спортивных залов
- Оборудование для улич.
- Сетки спортивные
- Спортивные площадки
- Спорт дестя
- Теннис и пинг-понг
- Тренажеры
- Фитнес
- Флаорбол
- Функциональный тренинг
- Хоккей

96 товаров

Поиск

Дилерский кабинет

Корзина

Главная > Волейбол > Волейбольные сетки >
Сетка волейбольная 9500x1000мм ячейка 100x100мм, трос стальной 4мм, толщина нити 3,5мм

Сетка волейбольная 9500x1000мм ячейка 100x100мм, трос стальной 4мм, толщина нити 3,5мм

Артикул: OC-66470

Розничная цена
3 367 р.

Цена ДИЛЕРА: 2 828 р.

Вы можете сэкономить:

Добавить в корзину

Лучшая
оптовая
цена

Гарантия
12 месяцев

Изготовлено
в РФ

Описание Отзывы (0) Доставка

Сетка волейбольная 9500x1000 мм, ячейка 100x100 мм, обшивка с 4-х сторон, 4 подвязки, верх лента-180 мм, трос стальной 4 мм, толщина нити 3,5 мм.

Артикул спорт. оборудования под данные сетки:
SPW-AUS-2 Универсальные стойки стад. алюминиевые, профиль стоек 80x80мм
SPW-AUS-4 Универсальные стойки стад. алюминиевые, овалный профиль 100x120мм
SPW-AUS-6 Универсальные стойки м.б. с противовесами, на колесах, алю., профиль стоек 80x80мм
SPW-AUS-7 Профессиональные волейбольные стойки со скрытым мех. натяжением сетки алю., профиль стоек 100x120мм
SPW-AUS-8 Универсальные стойки м.б. с противовесами, на колесах, алю., профиль стоек 100x120мм

Свойства полотна: изделие имеет высокую прочность, сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам. Устойчивы к действию химических веществ, гниению и ультрафиолету. Идеально подходят для размещения на открытых и закрытых площадках.

Технические характеристики:
Толщина нити: 3,5мм
Длина: 9500мм
Высота: 1000мм
Материал: Полиамид
Цвет: Белый

Открыть в Н

Ответы на замечания и предложения
ГАУ «ГОСЭКСПЕРТИЗА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»
 по объекту «Спортивная многофункциональная площадка по
 адресу: Забайкальский край, г. Чита, Высокогорный проезд 1»
 от 27.05.2019г

Эксперт Щербакова Н.И.

№ п/ п	Замечания по предварительному заключению государственной экспертизы	Ответы на замечания, наименование откорректированного раздела проектной документации, внесенные изменения	Ссылка по внесенным изменениям на состав проектной документац ии (том, часть, книга, лист, стр.)
<i>Локальный сметный расчет № 02-01-01 покрытие бесшовное</i>			
1	В пунктах 2-4 откорректировать объемы, следует грунт 120м ³ переместить во временное хранение, для использования в вертикальной планировке.	Замечания принимается. Объемы в п.2-5 откорректированы. Грунт в объеме 120м ³ перемещен во временный отвал, для использования в вертикальной планировке.	стр.5,6 п.2-5
<i>Локальный сметный расчет № 02-02-01 оборудование спортивной площадки</i>			
2	В пунктах 9, 11, 13 следует откорректировать территориальные поправочные коэффициенты.	Замечания принимается. Коэффициенты в п.9,11,13 откорректированы.	стр.17,18 п.9,11,13
<i>Локальный сметный расчет № 02-03-01 ограждение площадки</i>			
3	В пунктах 51-53 объемы привести к единому чтению (монтаж-1,124т, стоимость-1,08756т).	Замечания принимается. Объемы в пп.51-53 откорректированы. (уголок 50х50мм=2х18 исправлено на 2х17). Также откорректированы объемы по окраске в п.61,62, так как она рассчитывалась исходя из массы металлических конструкций.	стр.29 п.п.51,53 стр.31 п.п.61,62
<i>Локальный сметный расчет № 07-01-01 вертикальная планировка</i>			

4	Пункты 1, 2 исключить, использовать грунт из временного хранения.	Замечания принимается. Грунт в объеме 120м3 используется из временного отвала, оставшийся от корыта.	стр.37,38 п.п.1,2
5	Все прайс-листы следует подписать заказчиком, с указанием должности, фамилии и инициал и заверить печатью.	Замечания принимается. Прайс-листы и коммерческие предложения согласованы заказчиком.	стр.42-58

Проектная организация
 ЗАОр «НП Читагражданпроект»
 Генеральный директор

Главный инженер проекта

Исполнитель

Эксперт



В.Н. Прокофьев

А.В. Иванов

О.С. Наумова

Н.И. Щербакова